

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากถนน คสล.เดิมหมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ ถึงบริเวณเขตติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (สะพานยายช่วง) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากถนน คสล.เดิมหมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ ถึงบริเวณเขตติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (สะพานยายช่วง) อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐- ๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร ลงหินคลุกเสริมไหล่ตามสภาพ หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว
 - ๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดี นายช่างโยธา ๖ ว

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 510 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหลทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ - เขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2143 /2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,510,380	1.3365	2,018,623	
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				2,018,623	
คิดเป็นราคาก่อสร้างเพียง				2,000,000	
ตัวอักษร		สองล้านบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....
(นางนิตยา ทองสุก)
นายช่างโยธา 7ว

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสุเมธ ทองไกร)
วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายณณนาท โพธิ์ภักดี)
นายช่างโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการ พุทธจิกายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถางป่า (ขนาดเบา)	1,530	ตร.ม.	-	-	1.37	2,096	2,096	
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	30	ลบ.ม.	151	4,530	36	1,080	5,610	
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น (หนา 0.15 ม.)	553	ลบ.ม.	379	209,721	88	48,639	258,360	ราคาพาณิชย์
4	หินคลุกไหล่ทาง	71	ลบ.ม.	379	27,092	44	3,142	30,234	จ.สุพรรณบุรี
5	ทรายรองพื้น	153	ลบ.ม.	390	59,670	44	6,732	66,402	เดือน ต.ค.58
6	งานตั้งแบบ	1,530	เมตร	10	15,300	10	15,300	30,600	
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม. #	3,060	ตร.ม.	32	97,920	5	15,300	113,220	
8	RB 19	62	เส้น	445	27,501	64	3,955	31,456	
9	DB16	51	เส้น	304	15,504	52	2,652	18,156	
10	วัสดุหยอดรอยต่อ	1,122	ม.	10	11,220	3	3,366	14,586	
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	459	ลบ.ม.	1,604	736,236	436	200,124	936,360	
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,300	3,300	-	-	3,300	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							1,510,380	

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 510 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ - เขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	1,530	ตร.ม.						
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	30	ลบ.ม.						
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น (หนา 0.15 ม.)	553	ลบ.ม.						
4	หินคลุกไหล่ทาง	71	ลบ.ม.						
5	ทรายรองพื้น	153	ลบ.ม.						
6	งานตั้งแบบ	1,530	เมตร						
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	3,060	ตร.ม.						
8	RB 19	62	เส้น						
9	DB16	51	เส้น						
10	วัสดุหอยดรอยต่อ	1,122	ม.						
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	459	ลบ.ม.						
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)