

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๔,๒ ตำบลสวนแตง
เชื่อมเขตตำบลมะขามล้ม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๔๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว
 - ๖.๓ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ ว

สรุปผลการประมาณราคางานจ้างก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ช่วงที่ 1
 เส้นทางสาย สวนแดง - มะขามล้ม ระยะทาง 0.415 กิโลเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.สวนแดง อ.เมือง เข็ม ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 0 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ /8/2014

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,898,804.50	1.3365	2,537,752.21	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-	-	-	
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		2,537,752.21	
		คิดเป็นเงินประมาณ		2,500,000.00	บาท

(ตัวอักษร)

สองล้านห้าแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ.....

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7 ว

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ อน อบจ. ปร.4

โครงการ ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ช่วงที่ 1

เส้นทางสายสวนแดง - มะขามลิ้ม

ระยะทาง 0.415 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+415 อำเภอ เมือง
 ประเภทของผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี
 ประเภทของไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้าง - ม. แบบเลขที่
 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1645 /2557 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					ราคาพาณิชย์
1.1	งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	จ.สุพรรณบุรี
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	0.415	43,000.00	17,845.00	เดือน ก.ค.57
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	2,500.00	229.00	572,500.00	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคลุ้ดล็อก	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานลูกรัง,หินคลุกรองพื้นท	หนา 0.20 ม. ลบ.ม.	598.00	395.00	236,210.00	
2.3	งานชั้นพื้นทางหินคลุก	หนา 0.20 ม. ลบ.ม.	548.00	395.00	216,460.00	
2.4	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	2,531.50	33.00	83,539.50	
2.5	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	2,490.00	297.00	739,530.00	
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
2.8	งานทางเชื่อม ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	3	1,270.00	3,810.00	
3.1.2	ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	3	1,620.00	4,860.00	
3.1.3	ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
3.1.4	ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
					อปบ. ปร.4	
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน	-	-	-	
3.3.3	ไม้แบบ	ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.2	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.3	งานป้ายจราจร	ชุด		-	-	
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต47-ต48	ชุด	-	-	-	
	แบบ น1 (D)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ+ต (B+C)	-	-	-	-	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.สพ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.00	
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	103.75	200.00	20,750.00	
5	งานเปิดเคล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				1,898,804.50	
	ข.งานสะพานและท่อเหลี่ยม					
1	สะพาน คสล. ... แห่ง ความยาวรวม	ม.	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				-	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ช่วงที่ 1

เส้นทางส.สวนแดง - มะขามล้ม

ระยะทาง 0.415 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+415 อำเภอ เมือง
 ประเภทของผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี
 ประเภทของไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้าง - ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	0.415			
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-			
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.	-			
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	2,500.00			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-			
2.2	งานลูกรัง,หินคลุกรองพื้นท	หนา 0.20 ม. ลบ.ม.	598.00			
2.3	งานชั้นพื้นทางหินคลุก	หนา 0.20 ม. ลบ.ม.	548.00			
2.4	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	2,531.50			
2.5	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-			
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	2,490.00			
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-			
2.8	งานทางเชื่อม ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-			
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ก.ส.ถ.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	3			
3.1.2	ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	3			
3.1.3	ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-			
3.1.4	ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.				
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)		รวม	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ค่าจ้าง	ค่าวัสดุ				
3.3	งานวางระบบท่อ	ตร.ม.	-	-	-	-			
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-			
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	คณ.	-	-	-	-			
3.3.3	ไม้แบบ	ม.	-	-	-	-			
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร	หลัก	-	-	-	-			
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-			
4.2	งานหลักกิโล	หลัก	-	-	-	-			
4.3	งานป้ายจราจร	หลัก	-	-	-	-			
5	แบบ บ1 (A)	หลัก	-	-	-	-			
	แบบ บ2 (B)	หลัก	-	-	-	-			
	แบบ บ3-บ36	หลัก	-	-	-	-			
	แบบ บ1-บ46 (C)	หลัก	-	-	-	-			
	แบบ บ47-บ48	หลัก	-	-	-	-			
	แบบ บ1 (D)	หลัก	-	-	-	-			
	แบบ บ5 (H)	หลัก	-	-	-	-			
	แบบ บ+บ (B+C)	ม.	-	-	-	-			
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	-			
	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	-			
4.4	ป้ายโครงการตามแบบ กปจ.สพ.	ป้าย	1.00	-	-	103.75			
4.4.1	เครื่องหมายบนผิวทาง	ตร.ม.	-	-	-	-			
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	-	-	-	-			
5	งานติดตั้งกระจกบน	ตร.ม.	-	-	-	-			
รวมค่าวัสดุและแรงงาน									
ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี									
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง									
ตัวอักษร									

ผู้ประเมินราคา

(.....)

ผู้ตรวจการ/ผู้ควบคุมการ

(.....)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตัว)