

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านทะเลเพลาะ ตำบลหนองขาม-หมู่ที่ ๘,๑๑ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท /
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านทะเลเพลาะ ตำบลหนองขาม-หมู่ที่ ๘,๑๑ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร แบบมีไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี /
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ชำนาญการ
 - ๖.๒ นายพรชัย กอกุลชัง นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Asphaltic concret

สายทาง ต่อจากลาดยางเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านทะเลเพลาะ ตำบลหนองขาม - หมู่ที่ 8,11 ตำบลทัพหลวง

ระยะทาง 0.250 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+250 อำเภอ หนองหญ้าไซ

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic concret กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง Asphaltic concret กว้าง 0.50 ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

คำสั่งที่ 539/2560 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	500.00	1.65	825.000	1.3624	2.248	1,123.980
1.2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,750.00	10.33	18,077.500	1.3624	14.074	24,628.786
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น							
1.4	งานขนย้าย							
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)							
1.6	งานดินขยายคันทาง	ลบ.ม.	115.00	193.00	22,195.000	1.3624	262.943	30,238.468
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานหินคลุกรองพื้นหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	400.00	507.00	202,800.000	1.3624	690.737	276,294.720
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	273.00	507.00	138,411.000	1.3624	690.737	188,571.146
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,775.00	28.00	49,700.000	1.3624	38.147	67,711.280
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,500.00	201.00	301,500.000	1.3624	273.842	410,763.600
2.7	งานไหล่ทาง Asphaltic Concrete	ตร.ม.	250.00	201.00	50,250.000	1.3624	273.842	68,460.600
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด ϕ ม.							
3.2.2	งานเดินท่อประปา							
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานหลักกิโลเมตร							
4.2	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	16.00	560.00	8,960.000	1.3624	762.944	12,207.104
	ยกยอดไป							1,079,999.684

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
4.3	ยกยอดมา งานป้ายจราจร แบบ บ1 (A) แบบ บ2 (B) แบบ บ3-บ36 แบบ ต1-ต46 (C) แบบ ต47-ต48 RUMBLE STRIPS GUARD RAIL TIMBER BARRICADE	ชุด	2.00	1,800.00	3,600.000	1.3624	2,452.320	1,079,999.684
4.4	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.000	1.3624	4,495.920	4,495.920
4.4.1	เครื่องหมายบนผิวทาง สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	62.50	240.00	15,000.000	1.3624	326.976	20,436.000
	รวม							1,109,836.244

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	814,618.500
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,109,836.244

คิดเป็นเงินประมาณ 1,000,000.00

ตัวอักษร หนึ่งล้านบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลขัง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4

โครงการ ถนนลาดยาง Asphaltic concret
 สายทาง ต่อจากลาดยางเดิม ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านทะเลเพลาะ ตำบลหนองขาม - หมู่ที่ 8,11 ตำบลทัพหลวง
 ระยะทาง 0.250 ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+250 อำเภอ หนองหญ้าไซ
 ประเภทของผิวจราจร Asphaltic concret กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี
 ประเภทของไหล่ทาง Asphaltic concret กว้าง 0.50 ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	500.00			
1.2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,750.000			
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.				
1.4	งานขนย้าย	ลบ.ม.				
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.				
1.6	งานดินขยายคันทาง	ลบ.ม.	115.00			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร	ลบ.ม.				
2.1	งานวัสดุคัดเลือก					
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.				
3	งานหินคลุกรองพื้นหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	400.00			
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	273.00			
2.5	งาน PRIME COAT	ลบ.ม.	1,775.00			
2.6	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,500.00			
2.7	งานไหล่ทาง Asphaltic Concrete	ตร.ม.	250.00			
3	งานอาคารระบายน้ำ	ตร.ม.				
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.	ตร.ม.				
3.1.1	ขนาด ϕ ม.	ตร.ม.				
3.1.1	งานเดินท่อประปา					
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร	ม.				
4.1	งานหลักกิโลเมตร	ม.				
4.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก	16.00			
	ยกยอดไป					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย		ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
4.3	ยกยอดมา					
	งานป้ายจราจร					
	แบบ บ1 (A)	ชุด				
	แบบ บ2 (B)	ชุด				
	แบบ บ3-บ36	ชุด				
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	2.00			
	แบบ ต47-ต48	ชุด				
	GUARD RAIL	ม.				
4.4	TIMBER BARRICADE	ม.				
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00			
	เครื่องหมายบนผิวทาง					
5.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	62.50			
5	งานเปิดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

คำดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราห้่างฯ (ถ้ามี)