

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete สายจากวัดถ้ำ- บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบล
สนามชัยถึงหมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete สายจากวัดถ้ำ- บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๕
ตำบลสนามชัยถึงหมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนนลาดยาง
Asphaltic concrete ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง
Asphaltic concrete ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๕๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๓๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๒ นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๓ นายณนุทธ โพธิ์ภักดี นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ งานปรับปรุงผิวจราจรถนนเป็นลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เส้นทางสาย หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ระยะทาง 1.550 กม. 0+000 ถึง กม. 1+550 อำเภอ เมือง

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง - ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

คำสั่งที่ 1916/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
	งานทาง							
1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางลาดป่า							
1.2	งานรื้อผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต,ชนทั้ง	ตร.ม.	9,300.00	10.53	97,929.00	1.3624	14.3461	133,418.4696
1.3	งานรื้อชั้นพื้นทางคลุกเคล้าพร้อม บดอัดชั้นทางเดิม							
1.4	งานดินถม (จากการขนส่ง)							
1.5	งานตัดชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	961.00	20.53	19,729.33	1.3624	27.9701	26,879.2392
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานหินคลุกรองพื้นหนา							
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	961.00	420.00	403,620.00	1.3624	572.2080	549,891.8880
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	9,455.00	25.00	236,375.00	1.3624	34.0600	322,037.3000
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	ตร.ม.	9,300.00	177.00	1,646,100.00	1.3624	241.1448	2,242,646.6400
2.7	งานไหล่ทาง Asphaltic Concrete							
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานหลักกิโลเมตร							
4.2	งานหลักกิโลเมตร							
	ยกยอดไป							3,274,873.5368


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
4.3	ยกยอดมา งานป้ายจราจร แบบ บ1 (A) แบบ บ2 (B) แบบ บ3-บ36 แบบ ต1-ต46 (C) ป้ายโครงการตามแบบ อบจ. เครื่องหมายบนผิวทาง 4.4 4.4.1	ชุด ชุด ป้าย ตร.ม.	1 13.00 1.00 387.50	1,880.00 1,800.00 3,000.00 240.00	1,880.00 23,400.00 3,000.00 93,000.00	1.3624 1.3624 1.3624 1.3624	2,561.3120 2,452.3200 4,087.2000 326.9760	3,274,873.5368 2,561.3120 31,880.1600 4,087.2000 126,703.2000
	รวม							3,440,105.4088

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 2,525,033.33
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น =
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =


รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 3,440,105.4088

คิดเป็นเงินประมาณ 3,440,000.00

ตัวอักษร สามล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายณณาท โพธิ์กักดี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ งานปรับปรุงผิวจราจรถนนเป็นลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เส้นทางสาย หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ระยะทาง 1.550 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 1+550 อำเภอ เมือง

ประเภทของผิวจราจร Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง - ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)					
1.2	งานรื้อผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต,ชนทั้ง	ตร.ม.	9,300.00			
1.3	งานรื้อชั้นพื้นทางคลุกเคล้าพร้อมบดอัด					
	ชั้นทางเดิม					
1.4	งานดินถม (จากการขนส่ง)					
1.5	งานตัดชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	961.00			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก					
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง					
2.3	งานหินคลุกรองพื้นหนา					
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.10 ม.	ตร.ม.	961.00			
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	9,455.00			
	งาน TACK COAT					
2.6	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	ตร.ม.	9,300.00			
2.7	งานไหล่ทาง Asphaltic Concrete					
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร					
4.2	งานหลักกิโลเมตร					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
4.3	งานป้ายจราจร					
	แบบ บ1 (A)	ม.	1.00			
	แบบ บ2 (B)					
	แบบ บ3-บ36					
	แบบ ต1-ต46 (C)	หลัก	13.00			
	ป้ายโครงการตามแบบ อ แบบ บ1 (A)	ชุด	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	387.50			
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
5.1	งาน ...					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....) (.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)