

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพหลวง ถึงหมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพหลวง เชื่อมออกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ อุโมงค์-บ้านไร่ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๑)/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลทัพหลวง ถึงหมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพหลวง เชื่อมออกถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ อุโมงค์-บ้านไร่ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๑) สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจรหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๕-๖ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ชำนาญการ
 - ๖.๒ นายพรชัย กอกุลชัง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายมนต์ชัย สุกกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โครงการ งบการเงินส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ครกกร 6.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลทางตามสภาพ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระถิ่น ตำบลทัพหลวง อำเภอนองหญ้าไซ ถึงหมู่ที่ 12 ต.ทัพหลวงเชื่อมออกถนนทางหลวง 333 อุทอง- บ้านไร่(ช.
 ประมาณราคาเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559
 ใส่งที่ 1917/ 2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	520.00	1.65	858.00	1.3624	2.25	1,168.94	
2	งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	51.00	193.00	9,843.00	1.3624	262.94	13,410.10	
3	งานชุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,560.00	10.33	16,114.00	1.3624	14.07	21,953.71	รพทพฉ.ชัย
4	งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	280.00	456.00	127,680.00	1.3624	621.25	173,951.23	สุพรรณบุรี
5	หินคลุกไหลทาง	ลบ.ม.	36.00	376.00	13,536.00	1.3624	512.26	18,441.45	และกรุงเทพฯ
6	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	78.00	371.00	28,938.00	1.3624	505.45	39,425.13	เดือนค.ศ.59
7	งานตั้งแบบ	ม.	780.00	10.00	7,800.00	1.3624	13.62	10,626.72	
8	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @0.10x 0.20 ม.	ตร.ม.	1,560.00	45.00	70,200.00	1.3624	61.31	95,640.48	
9	งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	ม.	260.00	35.00	9,100.00	1.3624	47.68	12,397.84	
10	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	144.00	121.00	17,424.00	1.3624	164.85	23,738.46	
11	งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	ม.	12.00	169.00	2,028.00	1.3624	230.25	2,762.95	
12	งานคอนกรีต (325 Ksc.)	ลบ.ม.	234.00	1,930.00	451,620.00	1.3624	2,629.43	615,287.09	
13	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.00	1.3624	4,495.92	4,495.92	
รวม								1,033,300.02	

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

758,441.00 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

1,033,300.02 บาท

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

1,000,000.00 บาท

ตัวอักษร หนึ่งล้านบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลช้าง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภักดิ์)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระถิ่น ตำบลทัพหลวง อำเภอนองหญ้าไซ ถึงหมู่ที่ 12 ต.ทัพหลวงเชื่อมออกถนนทางหลวง 333 อุโมงค์ บ้านไร่ (ช่วงที่ 1

ระยะทาง 0.260 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+260 อำเภอ นองหญ้าไซ

ประเภทของผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ตามสภาพ แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	520.00			
2	งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	51.00			
3	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,560.00			
4	งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	280.00			
5	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	36.00			
6	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	78.00			
7	งานตั้งแบบ	ม.	780.00			
8	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @0.10x 0.20 ม.	ตร.ม.	1,560.00			
9	งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	ม.	260.00			
10	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	144.00			
11	งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	ม.	12.00			
12	งานคอนกรีต (325 Ksc.)	ลบ.ม.	234.00			
13	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)