

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า -ต.บ้าน
กุ่ม,ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า -
ต.บ้านกุ่ม,ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สภาพเดิม คันลูกรังกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ดำเนินการ
ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า -ต.บ้านกุ่ม,ต.บางพลับ
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี คันกว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร ไหล่คันลงหินคลุก
ตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา อาวุโส

๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ชำนาญการ

๖.๓ นายนฤนาท โพธิ์ภักดี นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ประเภท ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) กว้าง 5.00 ม. ยาว 240 ม. หนา 0.15 ม.

ลงหินคลุกไหลทางตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า - ต.บางกุ่ม,ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

คำสั่งที่ 987/59 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงคันโดยเท คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	603,932	1.3248	800,089	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			800,089	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			800,000	
ตัวอักษร		แปดแสนบาทถ้วน			

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณณนาท ไพธิภักดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า - ต.บางกุ่ม,ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย กองช่าง

ประมาณการวันที่ มิถุนายน 2559

[illegible]

ประมาณการค่า ปรับปรุงคันกันน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) กว้าง 5.00 ม. ยาว 240 ม.หนา 0.15 ม.

ลหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.บางใหญ่ อ.บางปลาม้า - ต.บางกุ่ม,ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....
ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	720	ตร.ม.						
2	งานขุดรื้อลูกรังเดิมแล้วบดทับ	1,200	ตร.ม.						
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น (หนา 0.15 ม.)	220	ลบ.ม.						
4	หินคลุกไหล่คันบดอัด	46	ลบ.ม.						
5	ทรายรองพื้น	60	ลบ.ม.						
6	งานดั่งแบบ	720	เมตร						
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	1,200	ตร.ม.						
8	วัสดุหยอดรอยต่อ	480	ม.						
9	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	180.0	ลบ.ม.						
10	เหล็ก RB 19	538	กก.						
11	เหล็ก DB 16	381	กก.						
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

คำดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)
ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)