

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๓) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๓) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๙๘ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๑๘๘ ตารางเมตร ไล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่
๔. ราคากลางคำนวณ ..... เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑ ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส
- ๖.๒ นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ๖.๓ นายณนุภาพ โพธิ์ภักดี นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 698 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหญ่ เชื่อมต่อบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 3)

ประมาณราคาเมื่อ พฤศจิกายน 2559

คำสั่งที่ 1916/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

| ลำดับ<br>ที่ |                                           | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาด่วน  | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง     | หมายเหตุ     |
|--------------|-------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1            | งานฉาบปูนอุดตอ (ขนาดเบา)                  | ตร.ม. | 1,396 | 1.65         | 2,303     | 1.3624 | 2.25                      | 3,137.61     |              |
| 2            | งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น               | ลบ.ม. | 430   | 193          | 82,990    | 1.3624 | 262.94                    | 113,065.58   |              |
| 3            | งานปูอิฐบดอัดชั้นพื้นทางเดิม              | ตร.ม. | 4,188 | 10           | 41,880    | 1.3624 | 13.62                     | 57,057.31    | ราคาพาณิชย์  |
| 4            | งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | ลบ.ม. | 1,005 | 456          | 458,280   | 1.3624 | 621.25                    | 624,360.67   | จ.สุพรรณบุรี |
| 5            | หินคลุกไหล่ทาง                            | ลบ.ม. | 97    | 376          | 36,472    | 1.3624 | 512.26                    | 49,689.45    | และกรุงเทพฯ  |
| 6            | ทรายรองพื้น                               | ลบ.ม. | 209   | 371          | 77,539    | 1.3624 | 505.45                    | 105,639.13   | เดือน ตุลาคม |
| 7            | งานตั้งแบบ                                | ม.    | 2,094 | 10           | 20,940    | 1.3624 | 13.62                     | 28,528.66    | 59           |
| 8            | งานเดินประปา พีวีซี Ø 2" (ติดตั้งใหม่)    | ม.    | 698   | 85           | 59,330    | 1.3624 | 115.80                    | 80,831.19    |              |
| 9            | เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.10x 0.20 ม.#  | ตร.ม. | 4,188 | 45           | 188,460   | 1.3624 | 61.31                     | 256,757.90   |              |
| 10           | งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT        | ม.    | 698   | 35           | 24,430    | 1.3624 | 47.68                     | 33,283.43    |              |
| 11           | งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT | ม.    | 378   | 121          | 45,738    | 1.3624 | 164.85                    | 62,313.45    |              |
| 12           | งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT      | ม.    | 36    | 169          | 6,084     | 1.3624 | 230.25                    | 8,288.84     |              |
| 13           | งานคอนกรีต ( 325 Ksc.)                    | ลบ.ม. | 628   | 1,930        | 1,212,040 | 1.3624 | 2,629.43                  | 1,651,283.30 |              |
| 14           | ป้ายโครงการ                               | ป้าย  | 1     | 3,300        | 3,300     | 1.3624 | 4,495.92                  | 4,495.92     |              |

รวม

3,078,732.45

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2,259,786 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

3,078,732 บาท


คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

3,000,000 บาท

ตัวอักษร


สามล้านบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ


(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธาอาวุโส

 กรรมการ

(นายอมรชัย ศรีธำพันธุ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 กรรมการ

(นายณณนาท โพธิ์ภักดี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณการราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางทง หมู่ที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมต่อบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 3)

ระยะทาง 0.698 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+698 อำเภอเมือง

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทไหล่ทาง หินคลุก กว้าง ตามสภาพ แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

| ลำดับที่ | รายการ                                    | หน่วย | จำนวน | ค่างานต้นทุน (บาท) |           | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------|-------|-------|--------------------|-----------|----------|
|          |                                           |       |       | ราคา/หน่วย         | จำนวนเงิน |          |
| 1        | งานฉาบปูนผิวจราจร (ขนาดเบา)               | ตร.ม. | 1,396 |                    |           |          |
| 2        | งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น               | ลบ.ม. | 430   |                    |           |          |
| 3        | งานชุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม            | ตร.ม. | 4,188 |                    |           |          |
| 4        | งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.20 ม. | ลบ.ม. | 1,005 |                    |           |          |
| 5        | หินคลุกไหล่ทาง                            | ลบ.ม. | 97    |                    |           |          |
| 6        | ทรายรองพื้น                               | ลบ.ม. | 209   |                    |           |          |
| 7        | งานตั้งแบบ                                | ม.    | 2,094 |                    |           |          |
| 8        | งานเดินประปา พีวีซี Ø 2" (ติดตั้งใหม่)    | ม.    | 698   |                    |           |          |
| 9        | เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.10x 0.20 ม.#  | ตร.ม. | 4,188 |                    |           |          |
| 10       | งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT        | ม.    | 698   |                    |           |          |
| 11       | งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT | ม.    | 378   |                    |           |          |
| 12       | งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT      | ม.    | 36    |                    |           |          |
| 13       | งานคอนกรีต ( 325 Ksc.)                    | ลบ.ม. | 628   |                    |           |          |
| 14       | ป้ายโครงการ                               | ป้าย  | 1     |                    |           |          |
|          | รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน                       |       |       |                    |           |          |

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ  
(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)