

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ ๑๖,๑๔ ตำบลหนองมะคำโมง อำเภอด่านช้าง-บ้านหนองอิงพิง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal ต่อจากถนนลาดยางเดิม หมู่ที่ ๑๖,๑๔ ตำบลหนองมะคำโมง อำเภอด่านช้าง-บ้านหนองอิงพิง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร แบบไม่มีไหล่ทาง มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๑,๕๑๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๖.๒ นายพรชัย กอกุลซัง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายมนต์ชัย สุกีกิจ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Cape Seal

สายทาง หมู่ที่ 16,14 ตำบลหนองมะคำโม่ง อำเภอด่านช้าง - บ้านหนองอิงพิง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช

ระยะทาง 0.575 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+575 อำเภอ ด้านข้าง
ประเภทของผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี
ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560

คำสั่งที่ 1917/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
	งานทาง							
1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,150.00	1.68	1,932.000	1.3624	2.289	2,632.157
1.2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,450.00	10.53	36,328.500	1.3624	14.346	49,493.948
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น							
1.4	งานขนย้าย							
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)							
1.6	งานดินถมขยายคันทาง							
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานลูกรังรองพื้นหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	828.00	400.00	331,200.000	1.3624	544.960	451,226.880
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	736.00	420.00	309,120.000	1.3624	572.208	421,145.088
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	3,507.00	25.00	87,675.000	1.3624	34.060	119,448.420
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	3,450.00	96.00	331,200.000	1.3624	130.790	451,226.880
2.7	งานไหล่ทาง Cape Seal							
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด ϕ							
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานหลักกิโลเมตร							
4.2	งานหลักกิโลเมตร							
	ยกยอดไป							1,495,173.373

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
	ยกยอดมา							1,495,173.373
4.3	งานป้ายจราจร แบบ บ1 (A) แบบ บ2 (B) แบบ บ3-บ36 แบบ ต1-ต46 (C) แบบ ต47-ต48 RUMBLE STRIPS GUARD RAIL TIMBER BARRICADE							
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.000	1.3624	4,495.920	4,495.920
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	143.75	240.00	34,500.000	1.3624	326.976	47,002.800
	รวม							1,546,672.093

- | | | | |
|---|---|---|---------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 1,135,255.500 |
| ② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| ④ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3624 |
| ⑤ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

1,546,672.093

คิดเป็นเงินประมาณ

1,510,000.00

ตัวอักษร

หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลขัง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภักกิจ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4

โครงการ ถนนลาดยาง Cape Seal

สายทาง หมู่ที่ 16,14 ตำบลหนองมะคำโม่ง อำเภอด่านช้าง - บ้านหนองอิงพิง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอดำรงวิทยารบวช

ระยะทาง 0.575 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+575 อำเภอ ด้านช้าง

ประเภทของผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,150.00			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,450.000			
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.				
	งานขนย้าย	ลบ.ม.				
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.				
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.				
1.6	งานลูกรังขยายคันทาง	ลบ.ม.				
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.				
2.3	งานหินคลุกปรับเกลี่ย กลบหลุมบ่อ	ลบ.ม.				
2.4	งานลูกรังรองชั้นพื้นทาง หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	828.00			
2.5	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	736.00			
2.6	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	3,507.00			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.				
2.7	งานผิวจราจร ชนิด Cape Sea	ตร.ม.	3,450.00			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด	ตร.ม.				
2.8	งานไหล่ทาง ชนิด Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.	ตร.ม.				
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.				
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด				
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด				
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.				
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน				
3.3.3	ไม้แบบ	ม.				
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก				
4.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก				
4.3	งานป้ายจราจร					
	แบบ บ1 (A)	ชุด				
	แบบ บ2 (B)	ชุด				
	แบบ บ3-บ36	ชุด				
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด				
	แบบ ต47-ต48	ชุด				
	GUARD RAIL	ม.				
	TIMBER BARRICADE	ม.				
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	143.75			
5	งานเปิดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)