

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลทะเลบก ถึงหมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๒) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล. สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๔๐ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลทะเลบก ถึงหมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๗๖ เมตร ลงหินคลุกเสริมไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๖ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว
 - ๖.๓ นายณัฐนาท โพธิ์ภักดี นายช่างโยธา ๖ว /

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 376 ม. หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,10 ตำบลทะเลบก ถึงหมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2143 /2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,197,345	1.3365	1,600,252	
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				1,600,252	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง				1,600,000	
ตัวอักษร		หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณัฐนาท โพธิ์ภักดี)

นายช่างโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 376 ม. หิน 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,10 ตำบลทะเลบก ถึงหมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถางป่า (ขนาดเบา)	1,128	ตร.ม.						
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	470	ลบ.ม.						
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น (หนา 0.15 ม.)	407	ลบ.ม.						
4	หินคลุกไหล่ทาง	52	ลบ.ม.						
5	ทรายรองพื้น	112	ลบ.ม.						
6	งานตั้งแบบ	1,128	เมตร						
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	2,256	ตร.ม.						
8	RB 19	45	เส้น						
9	DB16	37	เส้น						
10	วัสดุหอยดรอยต่อ	832	ม.						
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	338	ลบ.ม.						
12	ป้ายเตือนทางแคบ	1	ป้าย						
13	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน									

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)