

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสระพังเงิน ตำบลดอนมะนาว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๓ บ้านรางเทียน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสระพังเงิน ตำบลดอนมะนาว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๓ บ้านรางเทียน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนนลาดยางที่ชำรุด มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสระพังเงิน ตำบลดอนมะนาว เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๓ บ้านรางเทียน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เป็นเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ประ.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา อาวุโส
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 295 ม. หน้า 0.15 ม.

ลงหินคลุกไหลทางตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,770 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านสระพังเงิน ต.ดอนมะนาว - หมู่ที่ 13 บ้านรางเหียน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

คำสั่งที่ 987/2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	838,916	1.3347	1,119,701	
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				1,119,701	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง				1,110,000	
ตัวอักษร		หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)


(นางนิตยา ทองสุก)
นายช่างโยธาอาวุโส


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสมธ ทองไกร)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายณณนาท โพธิ์ภักดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 295 ม. หน้า 0.15 ม.

ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,770 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7บ้านสะพังเงิน ต.ดอนมะนาว - หมู่ที่ 13 บ้านรางเทียน ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานชุดรื้อผิวลาดยางเดิม (พร้อมขนย้าย)	1,650	ตร.ม.						
2	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น(หนา 0.10 ม.)	230	ลบ.ม.						
3	หินคลุกไหล่ทาง บดอัดแน่น	44	ลบ.ม.						
4	ทรายรองพื้น	88	ลบ.ม.						
5	งานตั้งแบบ	885	เมตร						
6	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	1,770	ตร.ม.						
7	RB 19	26	เส้น						
8	DB16	25	เส้น						
9	วัสดุหอยดรอยต่อ	649	ม.						
10	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	266	ลบ.ม.						
11	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						
12	ป้ายจราจร แบบ ต.1-ต.46 (ป้ายแยก 3 ทาง)	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)