

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันคลองขยายคันกันน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลลี้ชั้นเชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคันคลองขยายคันกันน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลลี้ชั้นเชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ขนาดคันกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร ดำเนินการ เสริมขยายผิวคันกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร พร้อมถมดินสูงจากพื้นผิวคันเดิมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร และเสริมดินสูงเฉลี่ยจากท้องนาเดิม ๑.๕๐ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๖,๐๖๘ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๒ นายอมรชัย ศรีธธาพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดี นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลลิ้นช้าง ถึง ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อ 31 มกราคม 2560

คำสั่งที่ 1916/ 2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 255

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย x F_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
	สภาพเดิม เป็นคันกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ฐานคันกว้าง เฉลี่ย 5.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 1,190 ม. ดำเนินการ เสริมขยายผิวคันกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. พร้อมถมดินสูงจากผิวทางเดิมเฉลี่ย 0.50 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 8.50 ม. ยาว 1,190 ม.หรือ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 6,068 ลบ.ม.								
1	งานถมดินและถมคันไม้	4,760.00	ตร.ม.	1.23	5,854.800	1.3375	1.645	7,830.795	
2	งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	6,068.00	ลบ.ม.	202.00	1,225,736.000	1.3375	270.175	1,639,421.900	
3	งานลงหินคลุกพร้อมบดทับ	537.00	ลบ.ม.	375.00	201,375.000	1.3375	501.563	269,339.063	
รวม								1,916,591.758	

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,432,965.800 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3375

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

1,916,591.758 บาท

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

1,900,000 บาท

ตัวอักษร หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมรชัย ศรีธาพันธุ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐนาท โพธิ์ภักดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด

เส้นทางสาย หมู่ที่ 7 ตำบลดลิ่งชัน ถึง ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	สภาพเดิม เป็นคันกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ฐานคันกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 1,190 ม. ดำเนินการ เสริมขยายผิวคันกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. พร้อมถมดินสูงจากผิวทางเดิมเฉลี่ย 0.50 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 8.50 ม. ยาว 1,190 ม.หรือ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 6,068 ลบ.ม.					
1	งานถมดินและถมคันไม้	4,760.00	ตร.ม.			
2	งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	6,068.00	ลบ.ม.			
3	งานลงหินคลุกพร้อมบดทับ	537.00	ลบ.ม.			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)