

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านดอนแฝก-บ้านดอนลาน(ลาดตาเถร) เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลเจดีย์ อำเภอบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคันกันน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านดอนแฝก-บ้านดอนลาน(ลาดตาเถร) เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลเจดีย์ อำเภอบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ปรับปรุงคันกันน้ำ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ปรับปรุงคันกันน้ำ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดลอกปรับแต่งเชิงลาด ๑,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร ๙๕% STD ปริมาตรดิน ๑๑,๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงหินคลุก ๙๙๐ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ๙ ๕๐๐ เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุข	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพรชัย กอกุลซัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ	ตำแหน่ง ช่างโยธา ปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำ ช่วงที่ 1 กว้าง ๖ เมตร ยาว 1,100 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,650 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่

กรกฎาคม 2559

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านดอนแฝก - ดอนลาน(ลาดตาเถร) เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.เจดีย์ อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1917/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ราคาน้ำมันโซล่า ที่ ล.เมืองฯ 24.00 - 24.99 บาท

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า	6600	ตร.ม.	1.20	7,920.00	1.3375	1.60	10,560.00	เครื่องจักรที่ใช้
2	งานขุดลอกปรับแต่งเชิงลาด	1650	ลบ.ม.	26.00	42,900.00	1.3375	34.77	57,370.50	รถเกรด
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%STD	11850	ลบ.ม.	190.00	2,251,500.00	1.3375	254.12	3,011,322.00	รถบด
4	งานหินคลุก	990	ลบ.ม.	350.00	346,500.00	1.3375	468.12	463,438.80	รถน้ำ รถแบคโฮ รถบรรทุก
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					2,648,820.00			3,542,691.30	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								3,500,000.00	

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรชัย กอกุลช้าง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคางานก่อสร้างผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำ ช่วงที่ 1 กว้าง ๖ เมตร ยาว 1,100 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 550 เมตร

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,650 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านดอนแฝก - ดอนลาน(ลาดตาเถร) เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.เจดีย์ อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

ผู้เสนอราคา

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางป่า	6600	ตร.ม.			เครื่องจักรที่ใช้
2	งานขุดลอกปรับแต่งเชิงลาด	1650	ลบ.ม.			รถเกรด
3	งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%STD	11850	ลบ.ม.			รถบด
4	งานหินคลุก	990	ลบ.ม.			รถน้ำ
						รถแบคโฮ
						รถบรรทุก

รวมเป็นเงิน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี อื่นๆ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

-

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

()