

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ ๒) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ ๒) ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๘ พ.ย. ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา อาวุโส
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ชำนาญการ
 - ๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 185 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1612/2559 ลงวันที่ 22 กันยายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	603,610	1.3347	805,638	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			805,638	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			800,000	
ตัวอักษร		แปดแสนบาทถ้วน			

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลขัง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภักกิจ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 1/1

วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลรั้วใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)

ประมาณราคาเมื่อ 17 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานฉาบปูนอุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	370	1.65	610	1.3347	2	814	
2	งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	144	193	27,792	1.3347	258	37,094	
3	งานชุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,110	10.79	11,976	1.3347	14	15,984	ราคาพาณิชย์
4	งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	266	456	121,296	1.3347	609	161,894	จ.สุพรรณบุรี
5	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	25	375	9,375	1.3347	501	12,513	และกรุงเทพฯ
6	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	55	375	20,625	1.3347	501	27,528	เดือน ก.ย. 59
7	งานตั้งแบบ	ม.	555	10	5,550	1.3347	13	7,408	
8	งานเดินท่อประปา PVC ϕ 2" (ติดตั้งใหม่)	ม.	185	85	15,725	1.3347	113	20,988	
9	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	1,110	37	41,070	1.3347	49	54,816	
10	งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	ม.	185	47	8,695	1.3347	63	11,605	
11	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	102	101	10,302	1.3347	135	13,750	
12	งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	ม.	6	101	606	1.3347	135	809	
13	งานคอนกรีต (325 Ksc. Cube)	ลบ.ม.	166	1,968	326,688	1.3347	2,627	436,030	
14	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	3,300	3,300	1.3347	4,405	4,405	
รวม								805,638	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

ตัวอักษร (แปดแสนบาทถ้วน)

603,610	บาท
1.3347	
805,638	บาท
800,000	บาท

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 185 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลไร่ใหญ่ เชื่อมตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	370	ตร.ม.					
2	งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น	144	ลบ.ม.					
3	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	1,110	ตร.ม.					
4	งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หน้า 0.20 ม.	266	ลบ.ม.					
5	หินคลุกไหล่ทาง	25	ลบ.ม.					
6	ทรายรองพื้น	55	ลบ.ม.					
7	งานตั้งแบบ	555	ม.					
8	งานเดินท่อประปา PVC f 2" (ติดตั้งใหม่)	185	ม.					
9	เหล็ก WIRE MESH f 4มม. @ 0.20 ม.#	1,110	ตร.ม.					
10	งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	185	ม.					
11	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION J	102	ม.					
12	งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	6	ม.					
13	งานคอนกรีต (325 Ksc.)	166	ลบ.ม.					
14	ป้ายโครงการ	1	ป้าย					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วน
(.....)
ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)