

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete หมู่ที่ ๑๑,๗ ตำบลวังลึก อำเภอสามชูก - หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนปูล อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete หมู่ที่ ๑๑,๗ ตำบลวังลึก อำเภอสามชูก - หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนปูล อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนนลาดยาง Cape Seal ที่ชำรุด กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ดำเนินการ รื้อลาดยางเดิมที่ชำรุด โดยก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concrete ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๓ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๕,๔๑๘ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท /

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส /

๖.๒ นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน /

๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน /

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Asphaltic concret

สายทาง หมู่ที่ 11,7 ตำบลวังลึก อำเภอสามชูก - หมู่ที่ 3 ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์

ระยะทาง 0.903 ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+903 อำเภอ สามชุก

ประเภทของผิวจราจร Asphalticconcret กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

คำสั่งที่ 1916/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานดินคันทาง							
1.2	งานกรุยทางถางป่า							
1.3	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม							
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	5,418.00	13.53	73,305.5400	1.3624	18.4333	99,871.4677
1.4	งานขนย้าย							
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)							
1.6	งานดินถมขยายคันทาง							
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานหินคลุกรองพื้นหนา							
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	559.00	420.00	234,780.0000	1.3624	572.2080	319,864.2720
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	5,508.00	25.00	137,700.0000	1.3624	34.0600	187,602.4800
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	ตร.ม.	5,418.00	179.00	969,822.0000	1.3624	243.8696	1,321,285.4928
2.7	งานไหล่ทาง Asphaltic Concrete							
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด ϕ							
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานหลักกิโลเมตร							
4.2	งานหลักกิโลเมตร							
	ยกยอดไป							1,928,623.7125


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ยกยอดมา							1,928,623.7125
4.3	งานป้ายจราจร							
	แบบ บ1 (A)							
	แบบ บ2 (B)							
	แบบ บ3-บ36							
	แบบ ต1-ต46 (C)							
	แบบ ต47-ต48							
	RUMBLE STRIPS							
	GUARD RAIL							
	TIMBER BARRICADE							
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.0000	1.3624	4,495.9200	4,495.9200
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	225.75	240.00	54,180.0000	1.3624	326.9760	73,814.8320
	รวม							2,006,934.4645

- | | | | |
|---|---|---|----------------|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 1,473,087.5400 |
| ② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| ④ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3624 |
| ⑤ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 2,006,934.4645

คิดเป็นเงินประมาณ 2,000,000.0000

ตัวอักษร สองล้านบาทถ้วน

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นางนิตยา ทองสุก)
นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(นายณนุทธ โพธิ์ภักดิ์)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4

โครงการ ถนนลาดยาง Asphaltic concret

สายทาง หมู่ที่ 11,7 ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก - หมู่ที่ 3 ตำบลตอนปรู อำเภอศรีประจันต์

ระยะทาง 0.903 ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+903 อำเภอ สามชุก

ประเภทของผิวจราจร Asphalticconcret กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ก.งานทาง					
1.1	งานดินคันทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.				
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.				
1.3	งานชุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	5,418.00			
	งานขนย้าย	ลบ.ม.				
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.				
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.				
	งานลูกรังขยายคันทาง	ลบ.ม.				
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.				
2.3	งานหินคลุกปรับเกลี่ย กลบหลุมบ่อ	ลบ.ม.				
2.4	งานลูกรังรองชั้นพื้นทาง หนา ๑๑ ม.	ลบ.ม.				
2.5	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	559.00			
2.6	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	5,508.00			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.				
2.7	งานผิวจราจร ชนิด Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.	ตร.ม.	5,418.00			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด	ตร.ม.				
2.8	งานไหล่ทาง ชนิด Asphaltic Concrete หนา 0.05 ม.	ตร.ม.				
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.				
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด				
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด				
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.				
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน				
3.3.3	ไม้แบบ	ม.				
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก				
4.2	งานหลักกันโค้ง	หลัก				
4.3	งานป้ายจราจร	ชุด				
	แบบ บ1 (A)	ชุด				
	แบบ บ2 (B)	ชุด				
	แบบ บ3-บ36	ชุด				
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด				
	แบบ ต47-ต48	ชุด				
	GUARD RAIL	ม.				
	TIMBER BARRICADE	ม.				
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	225.75			
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)