

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒)

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมสะพาน คสล.ห้วยชัน หมู่ที่ ๔ ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานต่อเติมสะพาน คสล.ห้วยชัน หมู่ที่ ๔ ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ ต่อเติมสะพาน คสล. ห้วยชัน หมู่ที่ ๔ ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร แบบมีทางเท้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน..... เป็นเงิน ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ชำนาญการ
 - ๖.๒ นายพรชัย กอกุลชัง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
 - ๖.๓ นายมนต์ชัย สุกกิจ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท โครงการ ต่อเติมสะพาน คสล. ให้มีขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 ม. ยาว 20.00 ม. (แบบมีทางเท้า)

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ยางนอน อ.เดิมบาง จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบ และ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อ มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,087,415	1.2509	1,360,247	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,360,247	
	คิดเพียง			1,360,000	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)					

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย กอภูลขัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณการค่าก่อสร้าง ต่อเติมสะพาน คสล. ให้มีขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 ม. ยาว 20.00 ม. (แบบมีทางเท้า)

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต รูปลูกบาศก์ 240กก./ตร.ซม.	31	ลบ.ม.						
2	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.00x10.00 ม.								
	ตัวริม	2	แผ่น						
	ตัวกลาง	2	แผ่น						
	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.00x5.00 ม.								
	ตัวริม	4	แผ่น						
	ตัวกลาง	4	แผ่น						
3	งานเหล็ก								
	- RB 6	0.033	ตัน						
	- RB 9	0.78	ตัน						
	- DB12	1.07	ตัน						
	- DB 20	0.30	ตัน						
	- DB 25	0.54	ตัน						
	ลวดผูกเหล็ก	63	กก.						
4	ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จ	16	ชุด						
5	ไม้ตงและคร่าว	78	ลบ.ฟ.						
6	ตะปู	55	กก.						
7	น้ำมันทาแบบ	38	ลิตร						
8	ไม้แบบ 1"x8"	145	ลบ.ฟ.						
9	ไม้ค้ำยัน 6"x6.00 ม.	24	ตัน						
10	กระดาดขานอ้อย 1.20x2.40 ม.	2	แผ่น						
11	แผ่นยาง NEOPRENE (1x5 ม.)	2	แผ่น						
12	เสาเข็มขนาด 0.35x0.35x10.00 ม.	16	ตัน						
13	งานสกัดหัวเสาเข็ม	16	ตัน						
14	งานรื้อโครงสร้างสะพานเดิมพร้อมขนย้าย	25	ลบ.ม.						
15	ยางมะตอย	13	ลิตร						
	รวมยอดยกไป								

ประมาณการค่าก่อสร้าง ต่อเติมสะพาน คสล. ให้มีขนาดผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 8.00 ม. ยาว 20.00 ม. (แบบมีทางเท้า)

แผ่นที่ 2/2

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
				ต่อหน่วย	(บาท)	ต่อหน่วย	(บาท)		
	รวมยอดยกมา								
16	ค่าติดตั้งไม้รั้วรั้วพร้อมไม้แบบ	857	ตร.ม.						
17	งานร้อยคัตเชื่อมต่อท่อเมนประปา	1	LS						
18	สีทาหัวสะพานและท่อดำสะพาน	35	ตร.ม.						
19	งานป้ายโครงการ	2	ป้าย						
20	งานท่อเหล็ก								
	ท่อเหล็ก GS 2.0"	7	ท่อน						
	ท่อเหล็ก GS 2.5"	7	ท่อน						
21	งานดินถม	598	ลบ.ม.						
22	งานลงหินคลุกบดอัดแน่น	187	ลบ.ม.						
	คอสะพานและบริเวณถนนคันคลอง								
23	งาน PRIME COAT	45	ตร.ม.						
24	งานผิวจราจร Asphaltic Concrete	45	ตร.ม.						
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ								

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)