

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองส่งน้ำ ร ๒ ขวา แม่น้ำสุพรรณ(คลองควาย) ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๗,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองส่งน้ำ ร ๒ ขวา แม่น้ำสุพรรณ(คลองควาย) ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดำเนินการ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองส่งน้ำ ร ๒ ขวา แม่น้ำสุพรรณ (คลองควาย) ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔ เมตร แบบไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เป็นเงิน ๑,๑๖๗,๐๐๐/ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา อวูโส
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ชำนาญการ
 - ๖.๓ นายนฤนาท โพธิ์ภักดี นายช่างโยธา ชำนาญงาน

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประเภท โครงการ สะพาน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 14.00 ม. (แบบไม่มีทางเท้า)
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.มะขามล้ม - ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
 หน่วยงานออกแบบ และ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่ แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	935,415	1.2491	1,168,427	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,168,427	
	คิดเพียง			1,167,000	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายณณนาท โพธิ์ภักดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 14.00 ม. (แบบไม่มีทางเท้า)

444

Winn 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.มะขามล้ม - ต.บางปลาหมอ อ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี

แบบฉบับ

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รายการที่

ประมาณการโดย

ประมาณการเมื่อ สิงหาคม 2559

[illegible]

ประมาณการค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 14.00 ม. (แบบไม่มีทางเท้า)

แบบ

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.มะขามล้ม - ต.บางปลาหมอ อ.บางปลาหมอ จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ไม้ตงและคร่าว	110	ลบ.ฟ.						
2	ตะปู	87	กก.						
3	น้ำมันทาแบบ	20	ลิตร						
4	ไม้แบบ 1"x6"	13	ลบ.ฟ.						
5	ไม้แบบ 1"x8"	195	ลบ.ฟ.						
6	ไม้ค้ำยัน 6"x6.00 ม.	240	ต้น						
7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	7.1 RB 6 SR.24	0.02	ต้น						
	7.2 RB 9 SR.24	1.07	ต้น						
	7.3 DB 12 SD. 30	1.14	ต้น						
	7.4 DB 16 SD. 30	0.03	ต้น						
	7.5 DB 25 SD. 30	3.83	ต้น						
	7.6 ลวดผูกเหล็ก	120	กก.						
8	คอนกรีตผสมเสร็จ 240กก./ตร.ชม.	56	ลบ.ม.						
9	ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด 1.5"x6.00 ม.	1	ท่อน						
10	ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด 2"x6.00 ม.	5	ท่อน						
11	ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด 2.5"x6.00 ม.	5	ท่อน						
12	ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด 3"x6.00 ม.	1	ท่อน						
13	แผ่นยาง NEOPRENE (1x5 ม.)	2	แผ่น						
14	กระดาดขาน้อย 1.20x2.40 ม.	2	แผ่น						
15	เสาเข็มขนาด 0.35x0.35x14.00 ม.	16	ต้น						
16	งานสกัดหัวเสาเข็ม	16	ต้น						
17	ยางมะตอย	10	ลิตร						
18	งานดินถมคอสะพาน	90	ลบ.ม.						
19	งานลงหินคลุกคอสะพานและทางเข้าออก	145	ลบ.ม.						
20	สีทาเสาราวสะพาน	1	เหมา						
21	ค่าป้ายโครงการ	2	ป้าย						
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ								

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)