

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนกำยานเชื่อมเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนกำยานเชื่อมเขตตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ขนาดคันกว้างเฉลี่ย ๒.๔๐ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร สูงเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร ดำเนินการ เสริมขยายผิวคันกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร พร้อมถมดินสูงจากพื้นผิวคันเดิมเฉลี่ย ๑ เมตร และถมดินสูงเฉลี่ยจากท้องนาเดิม ๓ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๙ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๕,๐๙๒ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน.....เป็นเงิน ๘๔๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ชำนาญการ

๖.๒ นายพรชัย กอกุลชัง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประเภท โครงการ โครงการปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ
 กว้างเฉลี่ย 4.00 ม.ยาว 420 ม.เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร ช่วงที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.ดอนก่ายาน เข้มเขต ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 หน่วยงานออกแบบ และ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่

แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ ธันวาคม 2558

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2144/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเสริมคันดินถนนบดอัดแน่น	633,902	1.3266	840,935	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			840,935	
	คิดเพียง			840,000	
ตัวอักษร (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลขัง)

นายช่างโยธา 4

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภิกิจ)

ช่างโยธา 3

បែប

แบบเลขที่

รายการที่

ประมาณการเมื่อ ธันวาคม 2558

[illegible]

ประมาณการค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ

แบบ

แผ่นที่ 1/1

กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 420 ม. เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร ช่วงที่ 3

แบบเลขที่

สถานที่ ม.6 ต.ดอนกำยาน เข้ม ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
				ต่อหน่วย	(บาท)	ต่อหน่วย	(บาท)		
	สภาพเดิม ผิวคันกันน้ำกว้างเฉลี่ย 2.40 ม. ฐานเดิมกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. สูงจากท้องนาเฉลี่ย 2.00 ม. ยาว 420 ม. สภาพดำเนินการ เสริมขยายผิวคันกันน้ำกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. พร้อมถมดินสูงจากพื้นผิวคันกันน้ำเดิมเฉลี่ย 1.00 ม. และถมดินสูงเฉลี่ยจากท้องนาเดิม 3.00 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 9.00 ม. ยาว 420 ม. ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี								
1	งานกรุยทางถางป่า	840	ตร.ม.						
2	งานลงดินบดอัด	5,092	ลบ.ม.						
3	ท่อคสล. ϕ 0.60 ม.ชั้น 3 ปากล้นราง	5	ท่อน						
4	ลงหินคลุกพร้อมบดทับ	168	ลบ.ม.						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)