

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหุบตาอัน-บ้านวังหน่อไม้ หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมกระเสียว
เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านกกจาน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหุบตาอัน-บ้านวังหน่อไม้ หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมกระเสียว
เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านกกจาน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนนลูกรัง
กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหุบตาอัน-บ้านวังหน่อไม้
หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมกระเสียว เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านกกจาน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ชำนาญการ
 - ๖.๒ นายพรชัย กอกุลชัง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
 - ๖.๓ นายมนต์ชัย สุกีกิจ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน Cape Seal

เส้นทางสาย หมู่ที่ 6 ต.นิคมกระเสียว-หมู่ที่ 3 ต.ห้วยขมิ้น ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ต.นิคมกระเสียว-หมู่ที่ 3 ต.ห้วยขมิ้น

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,164,839.20	1.3347	1,554,710.88	
2	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย - ดอกเบี้ยเงินกู้ - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,554,710.88	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,500,000.00	

(ตัวอักษร)

หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลขัง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภักกิจ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

หน้า 1

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบ ขน อบจ. ปจ.4

โครงการ ก่อสร้างถนน Cape Seal

เส้นทางสาย หมู่ที่ 6 บ้านวังหน่อไม้ ตำบลนิคมกระเสียว - บ้านกกจาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยขมิ้น

ระยะทาง 0.600 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+600

อำเภอ ด่านช้าง

ประเภทของผิวจราจร Cape Seal

กว้าง 6.00 ม.

จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง Cape Seal

กว้าง - ม.

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	ก.งานทาง					
1.1	งานดินคันทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,200	1.65	1,980.00	ราคาพาณิชย์
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	0.600	39,000.00	23,400.00	จ.สุพรรณบุรี
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	เดือนเม.ย. 59
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานดินถมขยายคันทาง	ลบ.ม.	100	193.00	19,300.00	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งานหินคลุกรองพื้น หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	420.00	485.00	203,700.00	
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	768.00	485.00	372,480.00	
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	3,660	26.00	95,160.00	
	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Cape Seal	ตร.ม.	3,600	96.00	345,600.00	
	งานผิวจราจรปะ ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร				-	
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.2	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	76	560.00	42,560.00	
4.3	งานสัญญาณไฟกระพริบ	จุด	-	-	-	
4.4	งานป้ายจราจร	ชุด	1	1,880.00	1,880.00	
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	2	1,800.00	3,600.00	
	แบบ ต47-ต48	ชุด	2	3,360.00	6,720.00	
	แบบ ต 24 + ป้ายข้อความ	ชุด	1	4,100.00	4,100.00	
	แบบ น2 (E)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น3 (F)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น4 (G)	ชุด	-	-	-	
	แบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ+ต (B+C)	-	-	-	-	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.	3.00	800.00	2,400.00	
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.00	
4.5	เครื่องหมายบนผิวทาง				-	
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	150.00	240.00	36,000.00	
	สีเทอร์โม สีเหลือง	ตร.ม.	11.08	240.00	2,659.20	
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ				-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				1,164,839.20	

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ก่อสร้างถนน Cape Seal

เส้นทางสาย หมู่ที่ 6 บ้านวังหนองไม้ ตำบลนิคมกระเสียว - บ้านกกจาน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยขมิ้น

ระยะทาง 0.600 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+600 อำเภอ ด้านซ้าย
 ประเภทของผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี
 ประเภทของไหล่ทาง Cape Seal กว้าง - ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,200			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	กม.	0.600			
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-			
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.	-			
	งานตัดหินผุ	ลบ.ม.	-			
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-			
	งานดินถมขยายคันทาง	ลบ.ม.	100			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	-			
2.3	งานหินคลุกรองพื้น หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	420.00			
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	768.00			
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	3,660			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.	-			
2.6	งานผิวจราจร ชนิด Cape Seal	ตร.ม.	3,600			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-			
2.7	งานไหล่ทาง ชนิด นายช่างโยธา 5	ตร.ม.	-			
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-			
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-			

		หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ท.
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-			
4.2	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	76			
4.3	งานสัญญาณไฟกระพริบ	จุด	-			
4.4	งานป้ายจราจร	ชุด	1			
	แบบ บ1 (A)	ชุด	-			
	แบบ บ2 (B)	ชุด	-			
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-			
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	2			
	แบบ ต47-ต48	ชุด	2			
	แบบ ต 24 + ป้ายข้อความ	ชุด	1			
	แบบ น2 (E)	ชุด	-			
	แบบ น3 (F)	ชุด	-			
	แบบ น4 (G)	ชุด	-			
	แบบ น5 (H)	ชุด	-			
	แบบ บ+ต (B+C)	-	-			
	GUARD RAIL	ม.	-			
	TIMBER BARRICADE	ม.	3.00			
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ	ป้าย	1.00			
4.5	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	150.00			
	สีเทอร์โม สีเหลือง	ตร.ม.	11.08			
5	งานเปิดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)