

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลสาละ-ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ ๓,๕ ตำบลสาละ-ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙๙๓ เมตร แบบมีไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๙๕๘ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส
 - ๖.๒ นายอมรชัย ศรีธราพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Cape Seal

สายทาง หมู่ที่ 3,5 ตำบลลาลี อำเภอบางปลาม้า - ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง

ระยะทาง 0.993 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+993 อำเภอ บางปลาม้า

ประเภทของผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง Cape Seal กว้าง 0.50 ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

คำสั่งที่ 1916/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานดินคันทาง							
1.2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	6,951.00	13.53	94,047.0300	1.3624	18.4333	128,129.6737
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น							
1.4	งานขนย้าย							
1.5	งานดินขุดตัด							
1.6	งานดินขยายคันทาง							
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานลูกรังรองพื้น							
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	1,087.00	420.00	456,540.0000	1.3624	572.2080	621,990.0960
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	7,050.00	25.00	176,250.0000	1.3624	34.0600	240,123.0000
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	5,958.00	95.00	566,010.0000	1.3624	129.4280	771,132.0240
2.7	งานไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	993.00	95.00	94,335.0000	1.3624	129.4280	128,522.0040
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด ϕ 0.30 ม.							
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานหลักกิโลเมตร							
4.2	งานหลักกิโลเมตร							
	ยกยอดไป							1,889,896.7977

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ยกยอดมา							1,889,896.7977
4.3	งานป้ายจราจร							
	แบบ บ1 (A)							
	แบบ บ2 (B)							
	แบบ บ3-บ36							
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	2.00	1,800.00	3,600.0000	1.3624	2,452.3200	4,904.6400
	แบบ ต47-ต48							
	RUMBLE STRIPS							
	GUARD RAIL							
	TIMBER BARRICADE							
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.0000	1.3624	4,495.9200	4,495.9200
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	248.25	240.00	59,580.0000	1.3624	326.9760	81,171.7920
	รวม							1,980,469.1497

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,453,662.0300
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน 1,980,469.1497

คิดเป็นเงินประมาณ 1,950,000.0000

ตัวอักษร หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณัฐนาท โพธิ์ภักดี)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4

โครงการ ถนนลาดยาง Cape Seal

สายทาง หมู่ที่ 3,5 ตำบลสาละ อำเภอบางปลาม้า - ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง

ระยะทาง 0.993 ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+993 อำเภอ บางปลาม้า

ประเภทของผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง Cape Seal กว้าง 0.50 ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.				
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.				
1.3	งานชุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	6,915.00			
	งานขนย้าย	ลบ.ม.				
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.				
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.				
1.6	งานลูกรังขยายคันทาง	ลบ.ม.				
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.				
2.3	งานหินคลุกปรับเกลี่ย กลบหลุมบ่อ	ลบ.ม.				
2.4	งานลูกรังรองชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.				
2.5	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	1,087.00			
2.6	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	7,050.00			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.				
2.7	งานผิวจราจร ชนิด Cape Sea	ตร.ม.	5,958.00			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด	ตร.ม.				
2.8	งานไหล่ทาง ชนิด Cape Sea	ตร.ม.	993.00			
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.				
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด				
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด				
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.				
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน				
3.3.3	ไม้แบบ	ม.				
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก				
4.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก				
4.3	งานป้ายจราจร แบบ บ1 (A)	ชุด				
	แบบ บ2 (B)	ชุด				
	แบบ บ3-บ36	ชุด				
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	2.00			
	แบบ ต47-ต48	ชุด				
	GUARD RAIL	ม.				
	TIMBER BARRICADE	ม.				
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	248.25			
5	งานเปิดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราต่างๆ (ถ้ามี)