

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ๒ ซ้าย ๑ ขวา ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลอง ๒ ซ้าย ๑ ขวา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร แบบไม่มีทางเท้า ตามรายละเอียดแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท /
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ๖ว
 - ๖.๒ นายพรชัย กอกุลซัง นายช่างโยธา ๔
 - ๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ ช่างโยธา ๓ /

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประเภท โครงการ สะพาน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 18.00 ม. (แบบไม่มีทางเท้า)
 เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ข้ามคลอง 2 ซ้าย 1 ขวา ม.3,6 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 หน่วยงานออกแบบ และ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 แบบเลขที่ แบบประมาณราคา ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 721/2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,040,486	1.2509	1,301,544	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,301,544	
	คิดเพียง			1,300,000	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)					

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลขัง)

นายช่างโยธา 4

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภิกิจ)

ช่างโยธา 3

ประมาณการค่าก่อสร้าง สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 18 ม.แบบไม่มีทางเท้า

แบบ

สถานที่ ข้ามคลอง 2 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที่ 3,6 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รายการที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อ ตุลาคม 2558

[illegible]

ประมาณการเมื่อ ตุลาคม 2558

[illegible]

ประมาณการค่าก่อสร้าง สะพาน คสล. ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 18 ม.แบบไม่มีทางเท้า

แบบ

แผ่นที่ 1/2

สถานที่ ข้ามคลอง 2 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที่ 3,6 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต รูปลูกบาศก์ 240กก./ตร.ม.	28	ลบ.ม.						
2	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.00x8.00 ม.								
	ตัวริม	2	แผ่น						
	ตัวกลาง	5	แผ่น						
3	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.00x5.00 ม.								
	ตัวริม	4	แผ่น						
	ตัวกลาง	10	แผ่น						
3	งานเหล็ก								
	- RB 6	0.02	ตัน						
	- RB 9	0.56	ตัน						
	- DB12 SD.30	0.84	ตัน						
	- DB 16 SD.30	0.03	ตัน						
	- DB 25 SD.30	1.72	ตัน						
	เหล็ก WIRE MESH ศก. 4 มม.@ 0.20 มม.	110	ตร.ม.						
	ลวดผูกเหล็ก	72	กก.						
4	ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จ	16	ชุด						
5	ไม้ตั้งและคร่าว	78	ลบ.ฟ.						
6	ตะปู	36	กก.						
7	น้ำมันทาแบบ	40	ลิตร						
8	ไม้แบบ 1"x8"	192	ลบ.ฟ.						
9	ไม้ค้ำยัน 6"x6.00 ม.	30	ตัน						
10	กระดาษขานอ้อย 1.20x2.40 ม.	1	แผ่น						
11	แผ่นยาง NEOPRENE (1x5 ม.)	1	แผ่น						
12	เสาเข็มขนาด 0.35x0.35x10.00 ม.	18	ตัน						
13	งานสกัดหัวเสาเข็ม	18	ตัน						
14	งานรื้อถอนสะพานเดิมพร้อมขนย้าย	1	เหมา						
15	ยางมะตอย	16	ลิตร						
16	ค่าติดตั้งไม้นั่งร้านพร้อมไม้แบบ	396	ตร.ม.						
	รวมยอดยกไป								

លេខ

แบบเลขที่

ท่อยุ-

ตัวอักษร

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราข้างๆ (ถ้ามี)