

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกคราม อำเภอบางพลามฯ เชื่อมเขตตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๒)/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกคราม อำเภอบางพลามฯ เชื่อมเขตตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๒)
สภาพเดิม ขนาดคันกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร สูงจากท้องนาเฉลี่ย ๑ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ดำเนินการ เสริมและขยายคันกันน้ำให้มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร สูงเฉลี่ยจากพื้นผิวคันดินเดิม ๐.๖๕ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๙ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๒,๙๙๒ ลูกบาศก์เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส
 - ๖.๒ นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แผ่นที่ 1/1

รายการ ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกคราม อ.บางปลาม้า เข้มเขต ตำบลโคกโคเต่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อ 23 มกราคม 2560

คำสั่งที่ 1916/ 2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 255

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	สภาพเดิม ขนาดคันกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ฐานคันกว้าง เฉลี่ย 8.00 ม. สูงจากท้องนาเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 500 ม.								
	ดำเนินการ เสริมและขยายผิวคันกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. สูงจากผิวทางเดิมเฉลี่ย 0.65 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 9.00 ม. ยาว 500 ม.หรือ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2,992 ลบ.ม.								
1	งานถากถางและล้มต้นไม้	2,000.00	ตร.ม.	1.23	2,460.000	1.3375	1.645	3,290.250	
2	งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	2,992.00	ลบ.ม.	172.00	514,624.000	1.3375	230.050	688,309.600	
3	งานลงหินคลุกพร้อมบดทับ	240.00	ลบ.ม.	375.00	90,000.000	1.3375	501.563	120,375.000	
4	งานเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ϕ 5" ยาว 6.00 ม.	580.00	ต้น	225.00	130,500.000	1.3375	300.938	174,543.750	
5	งานย้ายท่อประปาพร้อมติดตั้ง	1.00	งาน	4,000.00	4,000.000	1.3375	5,350.000	5,350.000	
6	งานท่อระบายน้ำ PVC ϕ 10"	2.00	ท่อน	4,471.00	8,942.000	1.3375	5,979.963	11,959.925	
รวม								1,003,828.525	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

ตัวอักษร หนึ่งล้านบาทถ้วน

750,526.000	บาท
1.3375	
1,003,828.53	บาท
1,000,000	บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุชา โพธิ์ภักดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ.....ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด

เส้นทางสาย หมู่ที่ 9 ตำบลโคกคราม อ.บางปลาม้า เข้มเขต ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	สภาพเดิม ขนาดคันกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ฐานคันกว้างเฉลี่ย 8.00 ม. สูงจากท้องนาเฉลี่ย 1.00 ม. ยาว 500 ม. ดำเนินการ เสริมและขยายผิวคันกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. สูงจากผิวทางเดิมเฉลี่ย 0.65 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 9.00 ม. ยาว 500 ม.หรือ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2,992 ลบ.ม.					
1	งานถมกลางและถมคันไม้	2,000.00	ตร.ม.			
2	งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น	2,992.00	ลบ.ม.			
3	งานลงหินคลุกพร้อมบดทับ	240.00	ลบ.ม.			
4	งานเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส ϕ 5" ยาว 6.00 ม.	580.00	ต้น			
5	งานย้ายท่อประปาพร้อมติดตั้ง	1.00	งาน			
6	งานท่อระบายน้ำ PVC ϕ 10"	2.00	ท่อน			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ค่าไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราหา้งๆ (ถ้ามี)