

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ ๘ ตำบลย่านยาว-ตำบลวังห้ว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ ๘ ตำบลย่านยาว-ตำบลวังห้ว อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร แบบไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๔,๖๒๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส
 - ๖.๒ นายอมรชัย ศรีธำพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Cape Seal

สายทาง หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก - ตำบลวังหว่า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทาง 0.770 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+770 อำเภอ สามชุก
ประเภทของผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี
ประเภทของไหล่ทาง กว้าง ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

คำสั่งที่ 1916/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทาง							
	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,540.00	3.50	5,390.0000	1.3624	4.7684	7,343.3360
1.2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	3,465.00	13.53	46,881.4500	1.3624	18.4333	63,871.2875
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น							
1.4	งานขนย้าย							
1.5	งานดินตัด	ลบ.ม.	180.00	20.53	3,695.4000	1.3624	27.9701	5,034.6130
1.6	งานดินถมขยายคันทาง	ลบ.ม.	360.00	193.00	69,480.0000	1.3624	262.9432	94,659.5520
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานหินคลกรองพื้นหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	539.00	420.00	226,380.0000	1.3624	572.2080	308,420.1120
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลกหนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	985.00	420.00	413,700.0000	1.3624	572.2080	563,624.8800
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	4,697.00	25.00	117,425.0000	1.3624	34.0600	159,979.8200
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	4,620.00	94.00	434,280.0000	1.3624	128.0656	591,663.0720
2.7	งานไหล่ทาง Cape Seal							
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	21.00	995.00	20,895.0000	1.3624	1,355.5880	28,467.3480
3.1.2	ค่าแรงขุดดินวางท่อ PVC 10"	ม.	65.00	70.00	4,550.0000	1.3624	95.3680	6,198.9200
3.1.3	งานวางท่อ PVC 2"พร้อมเชื่อมต่อ	ม.	725.00	100.00	72,500.0000	1.3624	136.2400	98,774.0000
3.1.4	ขนาด ϕ 0.20 ม.	ม.	13.00	253.00	3,289.0000	1.3624	344.6872	4,480.9336
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
	ยกยอดไป							1,932,517.8740

	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
4.1	งานหลักกิโลเมตร							1,932,517.8740
4.2	งานหลักกันโค้ง							
4.3	งานป้ายจราจร							
	แบบ บ1 (A)							
	แบบ บ2 (B)							
	แบบ บ3-บ36							
	แบบ ต1-ต46 (C)	ป้าย	1.00	1,800.00	1,800.0000	1.3624	2,452.3200	2,452.3200
	แบบ ต47-ต48							
	RUMBLE STRIPS							
	GUARD RAIL							
	TIMBER BARRICADE							
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.0000	1.3624	4,495.9200	4,495.9200
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง							
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	192.50	240.00	46,200.0000	1.3624	326.9760	62,942.8800
	รวม							2,002,408.9940

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	1,469,765.8500
=	
=	
=	1.3624
=	

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

2,002,408.9940

คิดเป็นเงินประมาณ

2,000,000.0000

ตัวอักษร

สองล้านบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอมรชัย ศรีธำพันธุ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4

โครงการ ถนนลาดยาง Cape Seal

สายทาง หมู่ที่ 8 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก - ตำบลวังหว่า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทาง 0.770 ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+770 อำเภอ สามชุก

ประเภทของผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง Cape Seal กว้าง ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,540.00			
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	3,465.00			
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.				
	งานขนย้าย	ลบ.ม.				
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.				
1.5	งานดินตัด	ลบ.ม.	180.00			
1.6	งานดินขยายคันทาง	ลบ.ม.	360.00			
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.				
2.3	งานหินคลุกรองพื้น	ลบ.ม.				
2.4	งานหินคลุกรองชั้นพื้นทาง หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	539.00			
2.5	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	ลบ.ม.	985.00			
2.6	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	4,697.00			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.				
2.7	งานผิวจราจร ชนิด Cape Sea	ตร.ม.	4,620.00			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด	ตร.ม.				
2.8	งานไหล่ทาง ชนิด Cape Sea	ตร.ม.				
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ท่อคสล. ϕ 0.60 ม.	ม.	21.00			
3.1.2	ท่อคสล. ϕ 0.20 ม.	ม.	13.00			

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.1.3	ค่าแรงชุดดินวางท่อ PVC 10"	ม.	65.00			
3.1.4	งานวางท่อ PVC 2"พร้อมเชื่อมต่อ	ม.	725.00			
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก				
4.2	งานหลักกิโลเมตร	หลัก				
4.3	งานป้ายจราจร แบบ บ1 (A)	ชุด				
	แบบ บ2 (B)	ชุด				
	แบบ บ3-บ36	ชุด				
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	1.00			
	แบบ ต47-ต48	ชุด				
	GUARD RAIL	ม.				
	TIMBER BARRICADE	ม.				
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	192.50			
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)