

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนเจดีย์ ถึงเขตติดต่อเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล. สภาพเดิม เป็นถนนลูกรังคันคลองชลประทาน มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๘๓ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๘ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ประ.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว
 - ๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธา ๖ว /

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 383 ม. หินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ ถึงเขตติดต่อเทศบาลดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2143 /2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,131,597	1.3365	1,512,380	
สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				1,512,380	
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง				1,500,000	
ตัวอักษร		หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณัฐนาท โพธิ์ภักดี)

นายช่างโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 383 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ ถึงเขตติดต่อเทศบาลดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับเกลี่ยคันทางเดิม	1,149	ตร.ม.						
2	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น (หนา 0.15 ม.)	415	ลบ.ม.						
3	หินคลุกไหล่ทาง	53	ลบ.ม.						
4	ทรายรองพื้น	114	ลบ.ม.						
5	งานตั้งแบบ	1,149	เมตร						
6	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	2,298	ตร.ม.						
7	RB 19	46	เส้น						
8	DB16	38	เส้น						
9	วัสดุหยอดรอยต่อ	845	ม.						
10	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	345	ลบ.ม.						
11	ป้ายเตือนทางแยก	1	ป้าย						
12	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน									

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)