

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี(ทางเข้าบ้านคูเมือง) อำเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี(ทางเข้าบ้านคูเมือง) อำเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งคลี
(ทางเข้าบ้านคูเมือง) อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘ เมตร ยาว ๘
เมตร แบบไม่มีทางเท้า ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๔. ราคากลางคำนวณ ณ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคางานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธา ชำนาญการ

๖.๒ นายพรชัย กอกุลขัง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

๖.๓ นายมนต์ชัย สุกิจิก นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ สะพาน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม.(แบบไม่มีทางเท้า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคลี (ทางเข้าบ้านคูเมือง) อำเภอดำรงนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อ 20 เมษายน 2560

คำสั่งที่ 498/ 2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อ หน่วยx FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีต								
	คอนกรีต รูปลูกบาศก์ 240กก/ตร.ซม.	83	ลบ.ม.	2,400	199,200	1.2782	3,067.68	254,617.44	
2	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.00x8.00 ม.								
	ตัวริม	2	แผ่น	20,400	40,800	1.2782	26,075.28	52,150.56	
	ตัวกลาง	7	แผ่น	18,500	129,500	1.2782	23,646.70	165,526.90	
3	งานเหล็ก								
	- RB 6	0.03	ตัน	23,046	691.38	1.2782	29,457.40	883.72	
	- RB 9	0.10	ตัน	23,765	2,376.50	1.2782	30,376.42	3,037.642	
	- DB12 SD.30	0.45	ตัน	19,926	8,966.70	1.2782	25,469.41	11,461.236	
	- DB 16 SD.30	0.01	ตัน	18,409	184.09	1.2782	23,530.38	235.304	
	- DB 25 SD.40	1.02	ตัน	22,946	23,404.92	1.2782	29,329.58	29,916.169	
	ลวดผูกเหล็ก	43	กก.	50	2,150	1.2782	63.910	2,748.130	
4	ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จ	8	ชุด	880	7,040	1.2782	1,124.816	8,998.528	
5	ไม้ตั้งและคร่าว	40	ลบ.ฟ.	585	23,400	1.2782	747.747	29,909.880	
6	ตะปู	25	กก.	35	875	1.2782	44.737	1,118.425	
7	น้ำมันทาแบบ	28	ลิตร	57	1,596	1.2782	72.857	2,040.007	
8	ไม้แบบ 1"x6"	5.41	ลบ.ฟ.	585	3,165	1.2782	747.747	4,045.311	
9	ไม้แบบ 1"x8"	98	ลบ.ฟ.	585	57,330	1.2782	747.747	73,279.206	
10	ไม้ค้ำยัน 6"x6.00 ม.	18	ตัน	200	3,600	1.2782	255.640	4,601.52	
11	กระดาษขานอ้อย 1.20x2.40 ม.	1	แผ่น	750	750	1.2782	958.650	958.650	
12	แผ่นยาง NEOPRENE (1x5 ม.)	1	แผ่น	4,650	4,650	1.2782	5,943.630	5,943.630	
13	เสาเข็มขนาด 0.40x0.40x12.00 ม.	12	ตัน	15,500	186,000	1.2782	19,812	237,745	
14	งานสกัดหัวเสาเข็ม	12	ตัน	300	3,600	1.2782	383.460	4,601.52	
15	ยางมะตอย	3	ลิตร	39	117	1.2782	49.850	149.549	
17	ค่าติดตั้งไม้ตั้งร้านพร้อมไม้แบบ	182	ตร.ม.	133	24,206	1.2782	170.001	30,940.109	
	รวมยอดยกไป								
							รวม	924,908.639	

ใบประมาณราคางานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ สะพาน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม.(แบบไม่มีทางเท้า)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคลี (ทางเข้าบ้านคูเมือง) อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อ 20 เมษายน 2560

คำสั่งที่ 498/ 2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย $\times$ F_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา							924,908.639	
18	สีทาหัวสะพาน	2	ตร.ม.	300	600	1.2782	383	766.92	
19	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	3,300	3,300	1.2782	4,218.06	4,218.06	
20	งานดินถม	30	ลบ.ม.	175	5,250	1.2782	224	6,710.55	
21	ทรายถมอัดแน่น	50	ลบ.ม.	372	18,600	1.2782	475.49	23,774.52	
24	งานทดสอบชั้นดิน (Boring test) เพื่อหาการรับ น้ำหนักและความยาวเสาเข็ม	2	หลุม	10,000	20,000	1.2782	12,782.00	25,564.00	
23	งานชั้นรองพื้นทางหินคลุกอัดแน่นหนา 0.15 ม.	14.7	ลบ.ม.	558	8,203	1.2782	713.24	10,484.56	
23	งานชั้นพื้นทางหินคลุกอัดแน่นหนา 0.15 ม.	14.7	ลบ.ม.	558	8,203	1.2782	713.24	10,484.56	
25	ผิวพื้นคอสะพานลาดยาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 m.	98	ตร.ม.	200	19,600	1.2782	255.64	25,052.72	
26	PRIME COAT	98	ตร.ม.	29	2,842.0	1.2782	37.07	3,632.64	
รวม								1,035,597.180	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

ตัวอักษร หนึ่งล้านบาทถ้วน

810,199.640	บาท
1.2782	
1,035,597.18	บาท
1,000,000	บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลขิง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ สะพาน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม.(แบบไม่มีทางเท้า)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคลี (ทางเข้าบ้านคูเมือง) อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....
 ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานคอนกรีต					
	คอนกรีต รูปลูกบาศก์ 240กก/ตร.ชม.	83	ลบ.ม.			
2	แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง ขนาด 1.00x8.00 ม.					
	ตัวริม	2	แผ่น			
	ตัวกลาง	7	แผ่น			
3	งานเหล็ก					
	- RB 6	0.03	ตัน			
	- RB 9	0.10	ตัน			
	- DB12 SD.30	0.45	ตัน			
	- DB 16 SD.30	0.01	ตัน			
	- DB 25 SD.40	1.02	ตัน			
	ลวดผูกเหล็ก	43	กก.			
	- DB 16 SD.30	0.06	ตัน			
	- DB 25 SD.30	3.65	ตัน			
	ลวดผูกเหล็ก	136	กก.			
5	ท่อระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จ	8	ชุด			
6	ไม้ตั้งและคร่าว	40	ลบ.ฟ.			
7	ตะปู	25	กก.			
8	น้ำมันทาแบบ	28	ลิตร			
9	ไม้แบบ 1"x6"	5.41	ลบ.ฟ.			
10	ไม้แบบ 1"x8"	98	ลบ.ฟ.			
11	ไม้ค้ำยัน 6"x6.00 ม.	18	ตัน			
12	กระดาษขานอ้อย 1.20x2.40 ม.	1	แผ่น			
13	แผ่นยาง NEOPRENE (1x5 ม.)	1	แผ่น			
14	เสาเข็มขนาด 0.40x0.40x12.00 ม.	12	ตัน			
15	งานสกัดหัวเสาเข็ม	12	ตัน			
16	ยางมะตอย	3	ลิตร			
17	ค่าติดตั้งไม้นั่งร้านพร้อมไม้แบบ	182	ตร.ม.			
	รวมยอดยกไป					

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ สะพาน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 8.00 ม.(แบบไม่มีทางเท้า)
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคลี (ทางเข้าบ้านคูเมือง) อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
 บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....
 ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมยอดยกมา					
18	สีทาหัวสะพาน	2	ตร.ม.			
19	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย			
20	งานดินถม	30	ลบ.ม.			
21	ทรายถมอัดแน่น	50	ลบ.ม.			
22	งานทดสอบชั้นดิน (Boring test) เพื่อหาการรับน้ำหนักและความยาวเสาเข็ม	2	หลุม			
23	งานชั้นรองพื้นทางหินคลุกอัดแน่นหนา 0.15 ม.	14.7	ลบ.ม.			
24	งานชั้นพื้นทางหินคลุกอัดแน่นหนา 0.15 ม.	14.7	ลบ.ม.			
25	ผิวพื้นคอสสะพานลาดยาง	98	ตร.ม.			
	Asphaltic Concrete หนา 0.05 m.					
26	PRIME COAT	98	ตร.ม.			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
 (.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)