

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๘ ตำบลวังลึก ถึง หมู่ที่ ๙ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ ๒) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนน คสล. สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุก มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร
ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๘ ตำบลวังลึก ถึง หมู่ที่ ๙ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ ๒) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร / ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๓๐,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อนุ บจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อนุ บจ. ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา ๗ ว
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ๗ ว
 - ๖.๓ นายณณาท โพธิ์ภักดี นายช่างโยธา ๖ว

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลวังลึก ถึงหมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2143 /2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	546,252	1.3365	730,065	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			730,065	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			730,000	
ตัวอักษร		เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา 7ว

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณณนาท โพธิ์ภักดี)

นายช่างโยธา 6ว

กรรมการ

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 160 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลวังลึก ถึงหมู่ที่ 9 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่ 2)
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถางป่า และขุดต่อ (ขนาดกลาง)	480	ตร.ม.						
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น	366	ลบ.ม.						
3	หินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น (หนา 0.15 ม.)	173	ลบ.ม.						
4	หินคลุกไหล่ทาง	22	ลบ.ม.						
5	ทรายรองพื้น	48	ลบ.ม.						
6	งานตั้งแบบ	480	เมตร						
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. @ 0.20 ม.#	960	ตร.ม.						
8	RB 19	19	เส้น						
9	DB16	16	เส้น						
10	วัสดุหอยดรอยต่อ	352	ม.						
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	144	ลบ.ม.						
12	ท่อ คสล. ϕ 0.30 ม.	4	ท่อน						
13	ป้ายเตือนทางโค้ง	2	ป้าย						
14	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน								

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราห้านฯ (ถ้ามี)