

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ เชื่อมกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ เชื่อมกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจรลูกรังกว้างเฉลี่ย ๕-๖ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ๖.๑ นายสมพร ทองสุก | วิศวกรโยธา ชำนาญการ |
| ๖.๒ นายพรชัย กอกุลซัง | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๖.๓ นายมนต์ชัย สุกกิจ | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน |

ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ

6.00 เมตร ยาว 250 เมตร หน้า 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559

คำสั่งที่ 1917/ 2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	500.00	1.65	825.00	1.3624	2.25	1,123.98	
2	งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	188.00	193.00	36,284.00	1.3624	262.94	49,433.32	
3	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,500.00	10.33	15,495.00	1.3624	14.07	21,110.39	ราคาพาณิชย์
4	งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	270.00	456.00	123,120.00	1.3624	621.25	167,738.69	จ.สุพรรณบุรี
5	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	35.00	376.00	13,160.00	1.3624	512.26	17,929.18	และกรุงเทพฯ
6	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	75.00	371.00	27,825.00	1.3624	505.45	37,908.78	เดือนค.ค.59
7	งานตั้งแบบ	ม.	750.00	10.00	7,500.00	1.3624	13.62	10,218.00	
8	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. 0.10 x 0.20 ม.#	ตร.ม.	1,500.00	45.00	67,500.00	1.3624	61.31	91,962.00	
9	งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	ม.	250.00	35.00	8,750.00	1.3624	47.68	11,921.00	
10	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	138.00	121.00	16,698.00	1.3624	164.85	22,749.36	
11	งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	ม.	12.00	169.00	2,028.00	1.3624	230.25	2,762.95	
12	งานคอนกรีต (325 Ksc.)	ลบ.ม.	225.00	1,930.00	434,250.00	1.3624	2,629.43	591,622.20	
13	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.00	1.3624	4,495.92	4,495.92	
รวม								1,030,975.76	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

ตัวอักษร หนึ่งล้านบาทถ้วน

756,735.00	บาท
1.3624	
1,030,975.76	บาท
1,000,000.00	บาท

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพรชัย กอกลั้ง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภกิจ)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย หมู่ที่ 5 ตำบลทัพหลวง อำเภอนองหญ้าไซ ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทาง 0.250 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+250

อำเภอ นองหญ้าไซ

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม.

จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง หินคลุก กว้าง ตามสภาพ

แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	500.00			
2	งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	188.00			
3	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,500.00			
4	งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	270.00			
5	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	35.00			
6	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	75.00			
7	งานตั้งแบบ	ม.	750.00			
8	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. 0.10 x 0.20 ม.#	ตร.ม.	1,500.00			
9	งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	ม.	250.00			
10	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	138.00			
11	งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	ม.	12.00			
12	งานคอนกรีต (325 Ksc.)	ลบ.ม.	225.00			
13	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)