

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำคันคลองท่าว่า หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยายเกตุ ตำบลเจดีย์ อำเภอบัวทอง
เชื่อมต่อตำบลสาขาว,ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๑) /หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคันกันน้ำคันคลองท่าว่า หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยายเกตุ ตำบลเจดีย์ อำเภอบัวทอง
เชื่อมต่อตำบลสาขาว,ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๑) สภาพเดิม คันกว้าง
๐-๓ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงคันกันน้ำคันคลองท่าว่า หมู่ที่ ๕ บ้านโคกยายเกตุ ตำบลเจดีย์ อำเภอบัว
ทอง เชื่อมต่อตำบลสาขาว,ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๑) ขุดปรับแต่งและ
ถมดินเสริมขนาดคันกันน้ำกว้าง ๘ เมตร ฐานกว้าง ๑๒ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร ความยาว ๗๓๐ เมตร
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งเชิงลาดริมตลิ่งโดยทำการตอกเสาเข็มไม้ เรียงหิน
ปลูกหญ้าแฝก

๔. ราคากลางคำนวณ เดือน มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบ อน อบจ. ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ อน อบจ. ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ทองสุก	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพรชัย กอกุลขัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ	ตำแหน่ง ช่างโยธา ปฏิบัติงาน	กรรมการ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำคันคลองท่าว่า ช่วงที่ 1 คันกว้างเฉลี่ย 8 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ความยาว 730 เมตร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ.โคกยายเกตุ ต.เจดีย์ อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลน และ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่

ธันวาคม 2558

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2144/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงคันคลอง	2,647,210	1.3266	3,511,789	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			3,511,789	
	คิดเป็นเงินประมาณ สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)			3,500,000	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธา 6ว

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลชัง)

นายช่างโยธา 4

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุกกิจ)

นายช่างโยธา 2

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ปรับปรุงคั่นกันน้ำคั่นคลองท่าว่า ช่วงที่ 1 คั่นกว้างเฉลี่ย 8 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ความยาว 730 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ.โคกยายเกตุ ต.เจดีย์ อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

ธันวาคม 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินถมคั่นกันน้ำ			-	-	-	-	-	
1.1	งานถมปรับพื้นที่			-	-	-	-	-	
	ดินถมในพื้นที่	7,000	ลบ.ม.	-	-	30	210,000	210,000	
	ดินจากการขนส่ง	3,000	ลบ.ม.	80	240,000	35	105,000	345,000	
1.2	ถมเสริมคัน			-	-	-	-	-	
	ดินถมจากการขนส่ง	7,300	ลบ.ม.	80	584,000	35	255,500	839,500	
2	งานเสาเข็มไม้ ขนาด dia.6"x6.00 ม.เสริมเสถียรภาพ เชิงลาดพร้อมอุปกรณ์ยึด	2,550	ต้น	200	510,000	100	255,000	765,000	
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมงานฐานวางแผ่นพื้น กวดเสาเข็มรองรับท่อ			-	-	-	-	-	
	- ขนาด ศก.0.60 ม.	135	ฟ่อน	720	97,200	200	27,000	124,200	9 แห่ง
	- ขนาด ศก.1.00 ม.	45	ฟ่อน	1,770	79,650	300	13,500	93,150	2 แห่ง
	- คาดคอนกรีตหน้าท่อ	60	ตร.ม.	200	12,000	60	3,600	15,600	
3	งานหินคลุก	584	ลบ.ม.	350	204,400	40	23,360	227,760	
4	เจาะสำรวจชั้นดินวิเคราะห์เสถียรภาพความลาด	1	งาน	-	-	27,000	27,000	27,000	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงินประมาณ							2,647,210	

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อประมาณราคากลางผู้เสนอราคาต้องตรวจสอบและรับผิดชอบในรายการที่เสนอ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ประมาณราคา ปรับปรุงคั่นกันน้ำคั่นคลองท่าว่า ช่วงที่ 1 คั่นกว้างเฉลี่ย 8 เมตร สูงเฉลี่ย 1 เมตร ความยาว 730 เมตร

แผ่นที่ 1 / 1

สถานที่ก่อสร้าง ม.4 บ.โคกยายเกตุ ต.เจดีย์ อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

ชื่อผู้เสนอราคา

ประมาณการวันที่

ประมาณการโดย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	เป็นเงิน	
1	งานดินถมคั่นกันน้ำ								
1.1	งานถมปรับพื้นที่ดินถมในพื้นที่	7,000	ลบ.ม.						
	ดินจากการขนส่ง	3,000	ลบ.ม.						
1.2	ถมเสริมคัน								
	ดินถมจากการขนส่ง	7,300	ลบ.ม.						
2	งานเสาเข็มไม้ ขนาด dia.6"x6.00 ม.เสริมเสถียรภาพเชิงลาดพร้อมอุปกรณ์ยึด	2,550	ต้น						
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมงานฐานวางแผ่นพื้น								
	กวดเสาเข็มรองรับท่อ								
	- ขนาด ศก.0.60 ม.	135	ท่อน						9 แห่ง
	- ขนาด ศก.1.00 ม.	45	ท่อน						2 แห่ง
	- คัดคอนกรีตหน้าท่อ	60	ตร.ม.						
3	งานหินคลุก	584	ลบ.ม.						
4	เจาะสำรวจชั้นดินวิเคราะห์เสถียรภาพความลาด	1	งาน						
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน								
	ค่าดำเนินการ ค่าไร ภาษี อื่นๆ								
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	ตัวอักษร ()							

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)