

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายวัดโพธาราม – บ้านไร่รถ ตำบลไร่รถ , ตำบลไร่รถ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๑๘๕,๑๐๐.-บาท
๒. ลักษณะงานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete สายวัดโพธาราม – บ้านไร่รถ
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๓ เมตร ไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ ๑ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐ ตารางเมตร ตาม รายละเอียดและรูปแบบ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี กำหนด
๓. ราคากลางคำนวณ เดือน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๐๕๗,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๔.๑. แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๔.๒. แบบ อน อบจ. พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายชาญชัย หล้าหนู นายช่างโยธา ๗ ว
 - ๕.๒ นายชาติ สุขศิริปกรณ์ชัย นายช่างโยธา ๗ ว
 - ๕.๓ นายกิตติศักดิ์ อาจละออ นายช่างโยธา ๗ ว

(นายกิตติศักดิ์ อาจละออ)

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สป.บ.1/30

ชื่อสายทาง วัดโพธิ์ธาราม - บ้านไร่รถ

สถานที่ตั้ง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทางดำเนินการ 1.100 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานถมป่าขุดต่อ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดหรือผิวทางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานปรับดินทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานตัดแต่งชั้นบนได้		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุคัดเลือกรอบอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินกลุบบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Skin Patch (งานฉาบผิว)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.15 Deep Patch (งานฉาบผิว)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	6,600	ตร.ม.	7.05	6.01	13.06	86,196.00	1.3365	17.45	115,170.00	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	3 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	6,600	ตร.ม.	138.45	8.33	146.78	968,748.00	1.3365	196.17	1,294,722.00	3 ซม.
	2.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.5 Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	2,200	ตร.ม.	7.05	6.01	13.06	28,732.00	1.3365	17.45	38,390.00	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	3 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	2,200	ตร.ม.	138.45	8.33	146.78	322,916.00	1.3365	196.17	431,574.00	3 ซม.
	3.4 Slurry Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.5 Cape Seal		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานตีเส้นจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	386	ตร.ม.	-	-	270.00	104,220.00	1.3365	360.85	139,288.10	3 เส้นกว้าง 15 ซม.
	4.2 สี Traffic Paint		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strips		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 ทางม้าลาย		แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						1,510,812.00			2,019,144.10	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สท.ด.1/30

ชื่อสายทาง

วัดโพธิ์ธาราม - บ้านไร่รถ

สถานที่ตั้ง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทาง 1.100 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						1,510,812.00			2,019,144.10	
5	งานจราจรสี่เหลี่ยม							-	-	-	
	5.1 งานปรับปรุง							-	-	-	
	5.1.1 หลักรั้วโค้ง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 หลักรั้วโค้ง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง							-	-	-	
	5.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ.1.		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ.2.		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.4 ป้ายจราจร บ.3 - บ.55		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.5 ป้ายจราจรแบบ ต.1-ต.27,ต.31-ต.56,ต.58-ต.60,ต.75	3	ชุด	-	-	1,800.00	5,400.00	1.3365	2,405.70	7,217.10	
	5.2.6 ป้ายจราจร ต.28-ต.30,ต.57,ต.62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.7 ป้ายจราจร ต.61		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.8 ป้ายจราจรแบบ ต.63,ต.66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.9 ป้ายจราจรแบบ ต.64,ต.67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.10 ป้ายจราจรแบบ ต.65,ต.68		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.11 ป้ายจราจรแบบ ต.69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.12 ป้ายจราจรแบบ ต.70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต.71 - ต.73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต.74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต.76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต.77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต.78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.18 ป้ายจราจรแบบ น.1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.19 ป้ายจราจรแบบ น.2 (1 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 ป้ายจราจรแบบ น.2 (2 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 ป้ายจราจรแบบ น.2 (3 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 ป้ายจราจรแบบ น.3		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 ป้ายจราจรแบบ น.4	2	ชุด	-	-	2,970.00	5,940.00	1.3365	3,969.40	7,938.80	
	5.2.24 ป้ายจราจรแบบ น.5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 ป้ายจราจรแบบ น.6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้ายจราจรแบบ น.7 - น.20		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ.3-บ.55+ต.1-ต.28,ต.31-ต.56,ต.66-ต.60,ต.75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						1,522,152.00			2,034,300.00	

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง สพ.ถ.1/30

ชื่อสายทาง วัดโพธิ์ธาราม - บ้านไร่รถ

สถานที่ตั้ง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทาง 1.100 กม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						1,522,152.00	-	-	2,034,300.00	
	5.2.28 บ้ายจากรแบบ บ3-บ65 + ค71-ค73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 บ้ายจากรแบบ ค1- ค.32 + ค.76	6	ชุด	-	-	2,840.00	17,040.00	1.3365	3,795.66	22,773.96	
	5.2.30 บ้ายจากรแบบ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 บ้ายจากรแบบ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 บ้ายจากรแบบ		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 หลักกิโลเมตร		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 หลักเขตทาง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.36 หลักนำทาง		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.37 Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 Guard Rail บริเวณทางตรง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 ติดตั้งทางรถไฟตัดผ่าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)		ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.42 ปรับปรุงสะพาน คสล		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 Timber Barricade		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 บ้ายจากรระหว่างกาก่อสร้าง		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	รูปแบบที่ 2
	รวม						1,539,192.00			2,057,073.96	