

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 3								
2.3.1	งานพื้น ชั้นที่ 3								
2.3.1.1	F1 ค.ส.ล. เตรียมผิวสำหรับวัสดุตกแต่งภายหลัง	3,559.00	ตร.ม.	60.00	213,540.00	61.00	217,099.00	430,639.00	
2.3.1.2	F4 ค.ส.ล. ทำผิวชั้นบนพื้นด้วยเครื่อง ทำระบบกับเสริมโพลียูเรเทน	230.00	ตร.ม.	390.00	89,700.00	60.00	13,800.00	103,500.00	
2.3.1.3	F7 พื้นปูหินแกรนิตดำอินเดีย	196.00	ตร.ม.	2,500.00	490,000.00	198.00	38,808.00	528,808.00	
	ปูทรายปรับระดับ	196.00	ตร.ม.	60.00	11,760.00	61.00	11,956.00	23,716.00	
2.3.1.4	F8 ทำระบบกับเสริมเมนต์เบส	302.00	ตร.ม.	140.00	42,280.00	60.00	18,120.00	60,400.00	
2.3.2	งานผนัง								
2.3.2.1	P1 ผนังฉาบปูนเรียบ ไม่ทาสี	196.00	ตร.ม.	60.00	11,760.00	82.00	16,072.00	27,832.00	
2.3.2.2	P2 ผนังฉาบปูนเรียบ	1,820.00	ตร.ม.	60.00	109,200.00	82.00	149,240.00	258,440.00	
	ทาสีน้ำอคริลิก สำหรับภายใน	1,820.00	ตร.ม.	57.00	103,740.00	28.00	50,960.00	154,700.00	
2.3.2.3	P4 ผนังทาสีน้ำอคริลิกสีเทา	450.00	ตร.ม.	2,240.00	1,008,000.00	560.00	252,000.00	1,260,000.00	อยู่ในงานตกแต่งเสา
2.3.2.4	P5 ผนังทาสีน้ำอคริลิกสีเทา	2.00	ตร.ม.	982,080.00	1,964,160.00	109,120.00	218,240.00	2,182,400.00	
2.3.2.5	P6+P8 กระดาษ 4 Sides ระบบ Stick Wall + ผนังทาสีอคริลิกสีเทา	136.00	ตร.ม.	1,505.00	204,680.00	250.00	34,000.00	238,680.00	
2.3.2.6	P11 ผนังทาสีน้ำอคริลิกสีเทา	938.00	ตร.ม.	158.00	148,204.00	89.00	83,482.00	231,686.00	
2.3.2.7	ผนังทาสีน้ำอคริลิกสีเทา	367.00	ตร.ม.	316.00	115,972.00	144.00	52,848.00	168,820.00	
2.3.2.8	ผนังทาสีน้ำอคริลิกสีเทา	786.00	ตร.ม.	187.00	146,982.00	35.00	27,510.00	174,492.00	
2.3.2.9	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (ขนาดท่อน้ำดื่ม)	247.00	ม.	374.00	92,378.00	40.00	9,880.00	102,258.00	
2.3.2.10	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (ขนาดท่อน้ำดื่ม)								
2.3.3	งานฝ้าเพดาน								
2.3.3.1	C2 ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. แต่งผิวเรียบ	3,789.00	ตร.ม.	60.00	227,340.00	61.00	231,129.00	458,469.00	
	ทาสีอคริลิก	3,789.00	ตร.ม.	57.00	215,973.00	28.00	106,082.00	322,065.00	
2.3.3.2	C3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคาะข้างเสากลางค้ำซี่ ฝ้าทาสีอคริลิก	50.00	ตร.ม.	317.00	15,850.00	75.00	3,750.00	19,600.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลท่ากระหนด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.5.2	- ราวบันได Stainless Steel dia.2" หน้า 2.3 มม. (R1)	22.00	ม.	2,500.00	55,000.00	500.00	11,000.00	66,000.00	
	- ขานพักบันได (ทำด้วยเหล็กม้วนขึ้นที่ด้วยเครื่อง)	5.00	ตร.ม.	60.00	300.00	61.00	305.00	605.00	
	- ขาบันไดเรียบทาสีได้ทั้งบันไดและขานพัก	17.00	ตร.ม.	60.00	1,020.00	82.00	1,394.00	2,414.00	
	ทาสีน้ำยอลลิค สำหรับภายใน	17.00	ตร.ม.	57.00	969.00	28.00	476.00	1,445.00	
	งานบันได ST-2 ชั้นที่ 3								
2.3.5.3	- ลูกตั้งลูกนอน (ทำด้วยเหล็กม้วนขึ้นที่ด้วยเครื่อง)	27.00	ตร.ม.	60.00	1,620.00	61.00	1,647.00	3,267.00	
	- ขนพักบันได (ทำด้วยเหล็กม้วนขึ้นที่ด้วยเครื่อง)	27.00	ม.			45.00	1,215.00	1,215.00	
	- ราวบันได (หน้า 2.3 มม. (R1))	22.00	ม.	2,500.00	55,000.00	500.00	11,000.00	66,000.00	
	- ขานพักบันได (ทำด้วยเหล็กม้วนขึ้นที่ด้วยเครื่อง)	5.00	ตร.ม.	60.00	300.00	61.00	305.00	605.00	
	- ขาบันไดเรียบทาสีได้ทั้งบันไดและขานพัก	17.00	ตร.ม.	60.00	1,020.00	82.00	1,394.00	2,414.00	
	ทาสีน้ำยอลลิค สำหรับภายใน	17.00	ตร.ม.	57.00	969.00	28.00	476.00	1,445.00	
	งานบันได ST-3 ชั้นที่ 3 (ฝั่งซ้าย)								
	- ลูกตั้งลูกนอน (ผิวทาสี)	47.00	ตร.ม.	2,500.00	117,500.00	220.00	10,340.00	127,840.00	
	- ราวบันได (หน้า 2.3 มม. (R2))	47.00	ม.			120.00	5,640.00	5,640.00	
	- ขานพักบันได (ทำด้วยเหล็กม้วนขึ้นที่ด้วยเครื่อง)	21.00	ม.	2,250.00	47,250.00	500.00	10,500.00	57,750.00	
2.3.5.4	- ขานพักบันได (ผิวทาสี)	5.00	ตร.ม.	2,500.00	12,500.00	220.00	1,100.00	13,600.00	
	- ขาบันไดเรียบทาสีได้ทั้งบันไดและขานพัก	20.00	ตร.ม.	60.00	1,200.00	82.00	1,640.00	2,840.00	
	ทาสีน้ำยอลลิค สำหรับภายใน	20.00	ตร.ม.	57.00	1,140.00	28.00	560.00	1,700.00	
	งานบันได ST-3 ชั้นที่ 3 (ฝั่งขวา)								
	- ลูกตั้งลูกนอน (ผิวทาสี)	47.00	ตร.ม.	2,500.00	117,500.00	220.00	10,340.00	127,840.00	
	- ราวบันได (หน้า 2.3 มม. (R2))	47.00	ม.			120.00	5,640.00	5,640.00	
	- ขานพักบันได (ทำด้วยเหล็กม้วนขึ้นที่ด้วยเครื่อง)	21.00	ม.	2,250.00	47,250.00	500.00	10,500.00	57,750.00	
	- ขานพักบันได (ผิวทาสี)	5.00	ตร.ม.	2,500.00	12,500.00	220.00	1,100.00	13,600.00	
	- ขาบันไดเรียบทาสีได้ทั้งบันไดและขานพัก	20.00	ตร.ม.	60.00	1,200.00	82.00	1,640.00	2,840.00	
	ทาสีน้ำยอลลิค สำหรับภายใน	20.00	ตร.ม.	57.00	1,140.00	28.00	560.00	1,700.00	
2.3.5.5	งานบันได ST-4 ชั้นที่ 3								

(Handwritten signatures and notes)

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลท่ากระชับ อำเภอมะนัง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลูกตั้งลูกนอน (ทำผิวขัดมันทั้งที่ด้วยเครื่อง)	27.00	ตร.ม.	60.00	1,620.00	61.00	1,647.00	3,267.00	
	- จมูกบันไดระฆังวงขึ้น	27.00	ม.			45.00	1,215.00	1,215.00	
	- ราวบันได Stainless Steel dia.2" หน้า 2.3 มม. (R1)	22.00	ม.	2,500.00	55,000.00	500.00	11,000.00	66,000.00	
	- ราวบันได (ทำผิวขัดมันทั้งที่ด้วยเครื่อง)	4.00	ตร.ม.	60.00	240.00	61.00	244.00	484.00	
	- ขานพักบันได (ทำผิวขัดมันทั้งที่ด้วยเครื่อง)	15.00	ตร.ม.	60.00	900.00	82.00	1,230.00	2,130.00	
	- ขานปูเรียบทาสีได้ทั้งบันไดและขานพัก	15.00	ตร.ม.	57.00	855.00	28.00	420.00	1,275.00	
	ทาสีน้ำยอลลิค สำหรับภายใน								
2.3.5.6	งานบันได ST-5 ชั้นที่ 3								
	- ลูกตั้งลูกนอน (ทำผิวขัดมันทั้งที่ด้วยเครื่อง)	27.00	ตร.ม.	60.00	1,620.00	61.00	1,647.00	3,267.00	
	- จมูกบันไดระฆังวงขึ้น	27.00	ม.			45.00	1,215.00	1,215.00	
	- ราวบันได Stainless Steel dia.2" หน้า 2.3 มม. (R1)	22.00	ม.	2,500.00	55,000.00	500.00	11,000.00	66,000.00	
	- ขานพักบันได (ทำผิวขัดมันทั้งที่ด้วยเครื่อง)	4.00	ตร.ม.	60.00	240.00	61.00	244.00	484.00	
	- ขานปูเรียบทาสีได้ทั้งบันไดและขานพัก	15.00	ตร.ม.	60.00	900.00	82.00	1,230.00	2,130.00	
	ทาสีน้ำยอลลิค สำหรับภายใน	15.00	ตร.ม.	57.00	855.00	28.00	420.00	1,275.00	
2.3.6	งานบันไดเคสลิค ชั้นที่ 3								
2.3.6.1	ราวกันตก R4	44.00	ม.	3,500.00	154,000.00	500.00	22,000.00	176,000.00	
2.3.6.2	งานตกแต่งเสากระดูกงูบริเวณโถงลิฟท์และบันได								
	- สำหรับงาน (ความสูง 4 ม.) 6 ต้น	96.00	ตร.ม.	2,240.00	215,040.00	560.00	53,760.00	268,800.00	
2.4	งานสถาปัตยกรรม ชั้นคาเฟ่								
2.4.1	งานพื้น ชั้นคาเฟ่								
2.4.1.1	F1 ค.ส.ล. เตรียมผิวสำหรับปูเสื่อตามแต่งภายหลัง	286.00	ตร.ม.	60.00	17,160.00	61.00	17,446.00	34,606.00	
2.4.1.2	F4 ค.ส.ล. ทำผิวขัดมันทั้งที่ด้วยเครื่อง ทำระบบกันซึม	3,530.00	ตร.ม.	390.00	1,376,700.00	60.00	211,800.00	1,588,500.00	
2.4.1.3	F7 พื้นปูหินแกรนิต	196.00	ตร.ม.	2,500.00	490,000.00	198.00	38,808.00	528,808.00	



 2.4.1.3 พื้นปูหินแกรนิต

2.4.1.3 พื้นปูหินแกรนิต
 2.4.1.3 พื้นปูหินแกรนิต

แบบประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลท่ากระดาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4.1.4	F8 ทำระบบกันซึม	292.00	ตร.ม.	140.00	40,880.00	60.00	17,520.00	58,400.00	
2.4.2	งานผนัง ชั้นคาน้ำฟ้า	734.00	ตร.ม.	60.00	44,040.00	82.00	60,188.00	104,228.00	
2.4.2.1	P2 ผิวผนังงานปูนเรียบ	734.00	ตร.ม.	57.00	41,838.00	28.00	20,552.00	62,390.00	
	ทาสีน้ำยอลลิค สำหรับภายใน	565.00	ตร.ม.	60.00	33,900.00	82.00	46,330.00	80,230.00	
2.1.2.2	P3 ผิวผนังงานปูนเรียบ	565.00	ตร.ม.	58.00	32,770.00	28.00	15,820.00	48,590.00	
	ทาสีน้ำยอลลิค สำหรับภายนอก	910.00	ตร.ม.	2,240.00	2,038,400.00	560.00	509,600.00	2,548,000.00	อยู่ในงานตกแต่งเสา
2.4.2.3	P4 ผนังก่ออิฐฉาบเรียบคอนกรีต ความหนา 4 มม.								
2.4.2.4	P5 ผนังก่ออิฐฉาบเรียบคอนกรีต ความหนา 4 มม.	272.50	ตร.ม.	975.00	265,687.50	500.00	136,250.00	401,937.50	
2.4.2.5	P9 ผนังฉาบปูนเกรด 200 Seallex Extra ของ Appelle	136.00	ตร.ม.	1,505.00	204,680.00	250.00	34,000.00	238,680.00	
2.4.2.6	P11 ผนังฉาบปูนความหนา 10 มม. (SOWALL)	658.00	ตร.ม.	158.00	103,964.00	89.00	58,562.00	162,526.00	
2.4.2.7	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	367.00	ตร.ม.	316.00	115,972.00	144.00	52,848.00	168,820.00	
2.4.2.8	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	463.00	ม.	187.00	86,581.00	35.00	16,205.00	102,786.00	
2.4.2.9	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น)	247.00	ม.	374.00	92,378.00	40.00	9,880.00	102,258.00	
2.4.2.10	เสาเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (ขนาดก่ออิฐเต็มแผ่น)								
2.4.3	งานฝ้าเพดาน	286.00	ตร.ม.	60.00	17,160.00	61.00	17,446.00	34,606.00	
2.4.3.1	C2 ฝ้าฉาบเรียบ	286.00	ตร.ม.	57.00	16,302.00	35.00	10,010.00	26,312.00	
	ทาสีอลลิค	50.00	ตร.ม.	317.00	15,850.00	75.00	3,750.00	19,600.00	
2.4.3.2	C3 ฝ้าเพดานฉาบเรียบความหนา 9 มม. โครงคาน้ำเหล็กขาตั้งกระดี่ ฉาบเรียบต่อเรียบ	50.00	ตร.ม.	57.00	2,850.00	35.00	1,750.00	4,600.00	
	ทาสีอลลิค	140.00	ตร.ม.	362.00	50,680.00	52.00	7,280.00	57,960.00	
2.4.3.3	C4 ฝ้าเพดานฉาบเรียบความหนา 9 มม. โครงคาน้ำ T-Bar	225.00	ตร.ม.	385.00	86,625.00	52.00	11,700.00	98,325.00	
2.4.3.4	C5 ฝ้าเพดานฉาบเรียบความหนา 9 มม. ฐานกันชื้น โครงคาน้ำ T-Bar								

(Handwritten signatures and notes)

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน อบจ.สุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลท่ากระวัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.4.4	งานประตูหน้าต่าง								
2.4.4.1	D-1 ขนาด 1.80 x 2.45 ม.	4.00	ชุด	35,000.00	140,000.00	2,500.00	10,000.00	150,000.00	
2.4.4.2	D-2 ขนาด 0.90 x 2.45 ม.	4.00	ชุด	18,000.00	72,000.00	1,200.00	4,800.00	76,800.00	
2.4.4.3	D-4 ขนาด 0.90 x 2.45 ม.	14.00	ชุด	5,800.00	81,200.00	500.00	7,000.00	88,200.00	
2.4.4.4	D-5 ขนาด 1.10 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	18,500.00	74,000.00	1,000.00	4,000.00	78,000.00	
2.4.4.5	D-6 ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	5,200.00	20,800.00	500.00	2,000.00	22,800.00	
2.4.4.6	D-7 ขนาด 6.00 x 2.45 ม.	2.00	ชุด	61,110.00	122,220.00	6,790.00	13,580.00	135,800.00	
2.4.4.7	W-2.1 ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	16.00	ชุด	3,870.00	61,920.00	430.00	6,880.00	68,800.00	
2.4.4.8	W-4 ขนาด 14.80 x 2.50 ม.	2.00	ชุด	126,540.00	253,080.00	14,060.00	28,120.00	281,200.00	
2.4.4.9	W-8.2 ขนาด 9.10 x 4.45 ม.	2.00	ชุด	105,900.00	211,800.00	9,075.00	18,150.00	229,950.00	
2.4.4.10	W-8.3 ขนาด 9.10 x 2.40 ม.	2.00	ชุด	60,400.00	120,800.00	5,740.00	11,480.00	132,280.00	
2.4.4.11	W-9 ขนาด 7.40 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	57,000.00	228,000.00	5,235.00	20,940.00	248,940.00	
2.4.4.12	W-10 ขนาด 5.70 x 2.00 ม.	4.00	ชุด	41,900.00	167,600.00	3,750.00	15,000.00	182,600.00	
2.4.5	งานบันได ขึ้นคาตฟ้า								
2.4.5.1	งานบันได ST-3 ขึ้นคาตฟ้า (ฝั่งซ้าย)	47.00	ตร.ม.	2,500.00	117,500.00	220.00	10,340.00	127,840.00	
	- ลูกตั้งลูกนอน (ผิวทาสี)	47.00	ม.	0.00	0.00	120.00	5,640.00	5,640.00	
	- ฐานบันได (พื้นทราย / พื้นไฟ)	21.00	ม.	2,500.00	52,500.00	500.00	10,500.00	63,000.00	
	- ราวบันได Stainless Steel dia.2" ทน 2.3 มม. (R2)	5.00	ตร.ม.	2,500.00	12,500.00	220.00	1,100.00	13,600.00	
	- ฐานพักบันได (ผิวทาสี)	20.00	ตร.ม.	60.00	1,200.00	82.00	1,640.00	2,840.00	
	- ฐานปูนเรียบใต้ท้องบันไดและฐานพัก	20.00	ตร.ม.	57.00	1,140.00	28.00	560.00	1,700.00	
	ทาสีน้ำอะคริลิก สำหรับภายใน								
2.4.5.2	งานบันได ST-3 ขึ้นคาตฟ้า (ฝั่งขวา)	47.00	ตร.ม.	2,500.00	117,500.00	220.00	10,340.00	127,840.00	
	- ลูกตั้งลูกนอน (ผิวทาสี)	47.00	ม.	0.00	0.00	120.00	5,640.00	5,640.00	
	- ฐานบันได (พื้นทราย / พื้นไฟ)	21.00	ม.	2,500.00	52,500.00	500.00	10,500.00	63,000.00	
	- ราวบันได Stainless Steel dia.2" ทน 2.3 มม. (R2)								

(Handwritten signatures and initials)