

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลทะเลบกถึงเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๓) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๕,๑๐ ตำบลทะเลบกถึงเทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี(ช่วงที่ ๓) สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกมีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๘๐ เมตร ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐๓ เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๔๑๘ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ๑ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท /

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๒ นายอมรชัย ศรีธธาพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่ 1/1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 403 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5,10 ตำบลทะเลบก - เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่3)

ประมาณราคาเมื่อ พฤศจิกายน 2559

คำสั่งที่ 1916/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดู	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	806	1.65	1,329	1.3624	2,25	1,811	
2	งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	456	193	88,008	1.3624	262.94	119,902	
3	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,934	10	19,340	1.3624	13.62	26,349	ราคาพาณิชย์
4	งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	435	456	198,360	1.3624	621.25	270,246	จ.สุพรรณบุรี
5	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	56	376	21,056	1.3624	512.26	28,687	และกรุงเทพฯ
6	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	120	371	44,520	1.3624	505.45	60,654	เดือน ตุลาคม
7	งานตั้งแบบ	ม.	1,209	10	12,090	1.3624	13.62	16,471	59
8	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	ตร.ม.	2,418	45	108,810	1.3624	61.31	148,243	
9	งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	ม.	403	35	14,105	1.3624	47.68	19,217	
10	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	216	121	26,136	1.3624	164.85	35,608	
11	งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	ม.	24	169	4,056	1.3624	230.25	5,526	
12	งานคอนกรีต (325 Ksc.)	ลบ.ม.	362	1,930	698,660	1.3624	2,629.43	951,854	
13	ป้ายโครงการ	ป้าย	1	3,300	3,300	1.3624	4,495.92	4,496	
2	งานเปิดเตล็ด				-		-	-	
2.1	งานวางท่อพร้อมดาดคอนกรีต				-		-	-	
	-งานวางท่อ คสล. ϕ 1.00 ม.	ม.	5	1,955.00	9,775	1.3624	2,663.49	13,317	
	-งานทรายถม	ลบ.ม.	45	371.00	16,695	1.3624	505.45	22,745	
	-งานดาดคอนกรีต 240 Ksc	ตร.ม.	22	354.00	7,788	1.3624	482.29	10,610	

รวม

1,735,736

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,274,028 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

1,735,736 บาท

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

1,700,000 บาท

ตัวอักษร

หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธาอาวุโส

..... กรรมการ

(นายอมรชัย ศรีธาพันธ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายณัฐนาท โพธิ์ภักดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย หมู่ที่ 5,10 ตำบลทะเลบก - เทศบาลตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ช่วงที่3)

ระยะทาง 0.403 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 0+403 อำเภอ ดอนเจดีย์

ประเภทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. จังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภทไหล่ทาง หินคลุก กว้าง ตามสภาพ แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่าขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	806			
2	งานดินถมขยายคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	456			
3	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,934			
4	งานหินคลุกรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	435			
5	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	56			
6	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	120			
7	งานตั้งแบบ	ม.	1,209			
8	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4 มม. 0.10 x 0.20 ม.#	ตร.ม.	2,418			
9	งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT	ม.	403			
10	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง CONTRACTION JO	ม.	216			
11	งานรอยต่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	ม.	24			
12	งานคอนกรีต (325 Ksc.)	ลบ.ม.	362			
13	ป้ายโครงการ	ป้าย	1			
2	งานเบ็ดเตล็ด					
	2.1 งานวางท่อพร้อมดาดคอนกรีต					
	-งานวางท่อ คสล. Ø 1.00 ม.	ม.	5			
	-งานทรายถม	ลบ.ม.	45			
	-งานดาดคอนกรีต 240 Ksc	ตร.ม.	22			
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
 (.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)