

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ ๕ บ้านตาบเงิน ตำบลตะค่า-ตำบลลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี / หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ ๕ บ้านตาบเงิน ตำบลตะค่า-ตำบลลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม ผิวคันกว้างเฉลี่ย ๓-๔ เมตร สูงเฉลี่ยจากท้องนา ๑.๔๕ เมตร ฐานคันกว้างเฉลี่ย ๗ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ดำเนินการ ถมดินเสริมคันบดอัดผิวคันบนกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร สูงเฉลี่ยจากหลังคันเดิม ๐.๔๐ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๖.๘๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ลูกบาศก์ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ๓๙ ส.ก. 2560 เป็นเงิน ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๒ นายอมรชัย ศรีทราพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๓ นายณัฐนาท โพธิ์ภักดี นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านดาบเงิน ตำบลตะค่า ถึง ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อ 9 มกราคม 2560

คำสั่งที่ 1916/ 2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย x F_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
	สภาพเดิม เป็นคันกว้างเฉลี่ย 3.00-4.00 ม. ฐานคันกว้าง เฉลี่ย 7.00 ม. สูงเฉลี่ยจากท้องนา 1.45 ม. ยาว 1,000 ม. ดำเนินการ ถมดินเสริมคันบดอัด ผิวคันกว้างเฉลี่ย 4.50 ม. สูงเฉลี่ยจากหลังคันเดิม 0.40 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 6.80 ม. ยาว 1,000 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อย กว่า 4,500 ลบ.ม.								
1	ปริมาตรดินถมจากการขนส่ง เผื่อยุบ 30% พร้อมบดทับ	4,500.00	ลบ.ม.	144.00	648,000.000	1.3375	192.600	866,700.000	
2	งานลงหินคลุกพร้อมบดทับ	516.00	ลบ.ม.	375.00	193,500.000	1.3375	501.563	258,806.250	
3	งานวางท่อ ϕ 0.30 ม.	25.00	ท่อน	433.00	10,825.000	1.3375	579.138	14,478.438	
4	งานเสาเข็มไมยาคา ϕ 4" ยาว 4.00 ม. พร้อมปักสลับแนว	600.00	ต้น	100.00	60,000.000	1.3375	133.750	80,250.000	
รวม								1,220,234.688	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

912,325.000 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3375

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

1,220,234.69 บาท

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

1,210,000 บาท

ตัวอักษร หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา อวูโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมรรชัย ศรีธาพันธุ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณฤนาท โพธิ์ภักดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด

เส้นทางสาย หมู่ที่ 5 บ้านตาบเงิน ตำบลตะค่า ถึง ตำบลอรัญญิก อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	สภาพเดิม เป็นคันกว้างเฉลี่ย 3.00-4.00 ม. ฐานคันกว้างเฉลี่ย 7.00 ม. สูงเฉลี่ยจากท้องนา 1.45 ม. ยาว 1,000 ม. ดำเนินการ ถมดินเสริมคันบดอัด ผิวคันกว้างเฉลี่ย 4.50 ม. สูงเฉลี่ยจากหลังคันเดิม 0.40 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 6.80 ม. ยาว 1,000 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 4,500 ลบ.ม.					
1	ปริมาตรดินถมจากการขนส่ง เผื่อยุบ 30%	4,500.00	ลบ.ม.			
2	พร้อมบดทับ					
3	งานลงหินคลุกพร้อมบดทับ	516.00	ลบ.ม.			
4	งานวางท่อ ϕ 0.30 ม.	25.00	ท่อน			
5	งานเสาเข็มไม้ยูคา ϕ 4" ยาว 4.00 ม. พร้อมปักสลับแนว	600.00	ต้น			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราทางฯ (ถ้ามี)