

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 950/2557 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

ประเภท ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ 3 กว้าง 6.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางงาม อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

แบบประมาณราคา ปร.4

1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,495,837	1.3365	1,999,187	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,999,187	
				1,999,000	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)


(นางนิตยา ทองสุก)
นายช่างโยธา 7ว


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุเมธ ทองไกร)
วิศวกรโยธา 7ว

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสมพร ทองสุก)
วิศวกรโยธา 6ว

กรรมการ

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการวันที่

ឆ្នាំ.ប 2557

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
				ต่อหน่วย	(บาท)	ต่อหน่วย	(บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	2,000	ตร.ม.	-	-	2	4,000	4,000	ราคาพาณิชย์ จ.สุพรรณบุรี เดือน พ.ค.57
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	378	ลบ.ม.	190	71,820	39	14,742	86,562	
3	หินคลุกรองพื้นทาง บดอัดแน่น	587	ลบ.ม.	300	176,063	95	55,753	231,816	
4	หินคลุกไหล่ทาง อัดแน่น	130	ลบ.ม.	300	39,000	39	5,070	44,070	
5	ทรายรองพื้น	150	ลบ.ม.	366	54,939	44	6,600	61,539	
6	งานตั้งแบบ	1,500	เมตร	10	15,000	10	15,000	30,000	
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	3,000	ตร.ม.	32	96,000	5	15,000	111,000	
8	RB 19	61	เส้น	502	30,406	75	4,545	34,951	
9	DB16	50	เส้น	335	16,758	53	2,650	19,408	
10	วัสดุหยอดรอยต่อ	1,100	ม.	10	11,000	3	3,300	14,300	
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	450	ลบ.ม.	1,583	712,350	306	137,700	850,050	
12	งานวางท่อ คสล. ϕ 0.20 ม.	2	ท่อน	226	452	140	280	732	
13	งานวางท่อ คสล. ϕ 0.30 ม.	6	ท่อน	294	1,764	140	840	2,604	
14	งานวางท่อ คสล. ϕ 0.40 ม.	3	ท่อน	362	1,086	140	420	1,506	
15	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,500	2,500	800	800	3,300	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							1,495,837	

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 500 ม. หน้า 0.15 ม. ลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพ
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลบางงาม อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	2,000	ตร.ม.						
2	วัสดุดินถมขยายคันทางบดอัดพร้อมปรับระดับ	378	ลบ.ม.						
3	หินคลุกรองพื้นทาง บดอัดแน่น	587	ลบ.ม.						
4	หินคลุกไหล่ทาง อัดแน่น	130	ลบ.ม.						
5	ทรายรองพื้น	150	ลบ.ม.						
6	งานตั้งแบบ	1,500	เมตร						
7	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	3,000	ตร.ม.						
8	RB 19	61	เส้น						
9	DB16	50	เส้น						
10	วัสดุหยอดรอยต่อ	1,100	ม.						
11	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	450	ลบ.ม.						
12	งานวางท่อ คสล. ϕ 0.20 ม.	2	ท่อน						
13	งานวางท่อ คสล. ϕ 0.30 ม.	6	ท่อน						
14	งานวางท่อ คสล. ϕ 0.40 ม.	3	ท่อน						
15	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน	
ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)
ประทับตราห้่างฯ (ถ้ามี)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)
ประทับตราห้่างฯ (ถ้ามี)