

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๙ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า เข้มเขตตำบลโคกโคเต่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๓๓,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๙ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า เข้มเขตตำบลโคกโคเต่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สภาพเดิม ขนาดคันกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร สูงจากท้องนาเฉลี่ย ๑ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๘ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร ดำเนินการ ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๙ ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า เข้มเขตตำบลโคกโคเต่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยเสริมและขยายคันกันน้ำให้มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๙ เมตร สูงเฉลี่ยจากพื้นผิวคันดินเดิม ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๕๗๕ เมตร ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๓,๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๑๓๓,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. พร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธา อาวุโส
 - ๖.๒ นายสุเมธ ทองไกร วิศวกรโยธา ชำนาญการ
 - ๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดี นายช่างโยธา ชำนาญงาน

เอกสารประมาณราคาจ้างเหมา

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประเภท โครงการ ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 575 ม.
เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร (ช่วงที่ 1)

สถานที่ก่อสร้าง ม.9 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า เข้มเขตตำบลโคกโคเตา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

หน่วยงานออกแบบ และ ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

แบบเลขที่

คำสั่งที่ 987/59 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงถนน	856,659	1.3248	1,134,902	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,134,902	
	คิดเพียง			1,133,000	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุเมธ ทองไกร)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายณนุช โพธิ์ภักดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ประมาณการค่าปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ
สถานที่ ม.9 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า เขื่อนเขตตำบลโคกโคเตาอ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

www

ملفوظات

วิทยากร

ประมาณการเมื่อ กรกฎาคม 2559

[illegible]

ประมาณการค่าปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทานโดยเสริมและขยายคันกันน้ำ

แบบ

แผ่นที่ 1/1

'สถานที่ ม.9 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า เข้มเขตตำบลโคกโคเตม้อ เมือง จ.สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	ปรับปรุงคันคลองระบายน้ำชลประทาน สภาพเดิม ขนาดคันกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. สูงจากท้องนาเฉลี่ย 1.00 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ยาว 575 ม. สภาพดำเนินการ เสริมและขยายคันกันน้ำ ให้มีขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. สูงเฉลี่ยจากพื้นผิวคันดินเดิม 0.50 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 9.00 ม. ยาว 575 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 3,450 ลบ.ม.								
1	งานปรับเกรดคันเดิม	2,300	ตร.ม.						
2	งานลงดินบดอัดแน่น 85%	3,450	ลบ.ม.						
3	งานหินคลุกบดอัดแน่น 85%	345	ลบ.ม.						
4	งานเข็มไม้ยูคาลิปตัส ϕ 6" ยาว 6.00 ม.	255	ต้น						
5	งานย้ายท่อประปา	1	เหมา						
6	งานท่อระบายน้ำ PVC. ϕ 10"	4	ท่อน						
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ								

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ก่อสร้าง ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)