

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านทรงกระเทียม หมู่ที่ ๔ ตำบลสาละ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี-ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal บ้านทรงกระเทียม หมู่ที่ ๔ ตำบลสาละ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี-ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๙๓ เมตร แบบไม่มีไหล่ทางมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๘,๓๕๘ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๒ นายอมรชัย ศรีธราพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๓ นายณนุช โพธิ์ภักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ถนนลาดยาง Cape Seal

สายทาง บ้านทรงกระเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี - ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

ระยะทาง 1.393 กม. ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 1+393 อำเภอ บางปลาม้า

ประเภทของผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง Cape Seal กว้าง ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559

คำสั่งที่ 1916/2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานดินคันทาง							
1.2	งานกรุยทางถางป่า							
1.2	งานขุดรื้อบดอัดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	8,358.00	13.53	113,083.7400	1.3624	18.4333	154,065.2874
1.3	งานขุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น							
1.4	งานขนย้าย							
1.5	งานดินขุดตัด							
1.6	งานดินขยายคันทาง							
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานวัสดุคัดเลือก							
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง							
2.3	งานลูกรังรองพื้น							
2.4	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.17 ม.	ลบ.ม.	1,501.00	420.00	630,420.0000	1.3624	572.2080	858,884.2080
2.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	8,497.00	25.00	212,425.0000	1.3624	34.0600	289,407.8200
	งาน TACK COAT							
2.6	งานผิวจราจร Cape Seal	ตร.ม.	8,358.00	95.00	794,010.0000	1.3624	129.4280	1,081,759.2240
2.7	งานไหล่ทาง Cape Seal							
3	งานอาคารระบายน้ำ							
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
3.1.1	ขนาด ϕ 0.30 ม.							
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	งานหลักกิโลเมตร							
4.2	งานหลักกิโลเมตร							
	ยกยอดไป							2,384,116.5394

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times FN$	ราคากลาง
	ยกยอดมา							2,384,116.5394
4.3	งานป้ายจราจร แบบ บ1 (A) แบบ บ2 (B) แบบ บ3-บ36 แบบ ต1-ต46 (C) แบบ ต47-ต48 RUMBLE STRIPS GUARD RAIL TIMBER BARRICADE	ป้าย	4.00	1,800.00	7,200.0000	1.3624	2,452.3200	9,809.2800
4.4	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ. เครื่องหมายบนผิวทาง	ป้าย	1.00	3,300.00	3,300.0000	1.3624	4,495.9200	4,495.9200
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	348.25	240.00	83,580.0000	1.3624	326.9760	113,869.3920
	รวม							2,512,291.1314

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 - ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 - ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 - ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 - ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน
- คิดเป็นเงินประมาณ
- ตัวอักษร

=	1,844,018.7400
=	
=	
=	1.3624
=	

2,512,291.1314

2,500,000.0000

สองล้านห้าแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอมรชัย ศรีธธาพันธุ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณัฐนาท โพธิ์ภักดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ประมาณการตามแบบ ปร.4

โครงการ ถนนลาดยาง Cape Seal

สายทาง บ้านทรงกระเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลสาละ อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี - ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

ระยะทาง 1.393 ระหว่าง 0+000 ถึง กม. 1+393 อำเภอ บางปลาม้า

ประเภทของผิวจราจร Cape Seal กว้าง 6.00 ม. จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทของไหล่ทาง Cape Seal กว้าง - ม. แบบเลขที่

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
1.1	งานกรุยทางยางป่า	ตร.ม.				
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.				
1.3	งานชุดรื้อผิวลาดยางพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	8,358.00			
	งานขนย้าย	ลบ.ม.				
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม.				
1.5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.				
1.6	งานลูกรังขยายคันทาง	ลบ.ม.				
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.				
2.2	งานลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.				
2.3	งานหินคลุกปรับเกลี่ย กลบหลุมบ่อ	ลบ.ม.				
2.4	งานลูกรังรองชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.				
2.5	งานชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.17 ม.	ลบ.ม.	1,501.00			
2.6	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	8,497.00			
	งาน TACK COAT	ตร.ม.				
2.7	งานผิวจราจร ชนิด Cape Sea	ตร.ม.	8,358.00			
	งานผิวจราจรปะ ชนิด	ตร.ม.				
2.8	งานไหล่ทาง ชนิด Cape Sea	ตร.ม.				
3	งานอาคารระบายน้ำ					
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
3.1.1	ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.				
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
3.2.1	ขนาด 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด				
3.2.2	ขนาด 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด				
3.3	งานวางระบายน้ำ					
3.3.1	งาน Concrete	ตร.ม.				
3.3.2	เหล็ก RB ϕ 6 มม.	ตัน				
3.3.3	ไม้แบบ	ม.				
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก				
4.2	งานหลักกันโค้ง	หลัก				
4.3	งานป้ายจราจร	ชุด				
	แบบ บ1 (A)	ชุด				
	แบบ บ2 (B)	ชุด				
	แบบ บ3-บ36	ชุด				
	แบบ ต1-ต46 (C)	ชุด	4.00			
	แบบ ต47-ต48	ชุด				
	GUARD RAIL	ม.				
	TIMBER BARRICADE	ม.				
	ป้ายโครงการตามแบบ อบจ.	ป้าย	1.00			
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	348.25			
5	งานเปิดเตล็ดประกอบ					
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

คำดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
(.....)

ประทับตราห้่างๆ (ถ้ามี)