

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางพลาม้า-ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางพลาม้า-ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพเดิม คันกว้างเฉลี่ย ๓-๑๕ เมตร สูงเฉลี่ยจากท้องนา ๐.๐๐-๐.๖๐ เมตร ฐานคันกว้างเฉลี่ย ๕-๑๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ดำเนินการ ถมดินเสริมคันบดอัด ผิวคันบนกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร สูงเฉลี่ยจากหลังคันเดิมและท้องนา ๑.๘๐ เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย ๘.๘๖ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนิตยา ทองสุก นายช่างโยธาอาวุโส

๖.๒ นายอมรชัย ศรีธราพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

๖.๓ นายณณนาท โพธิ์ภักดี นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า ถึง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณราคาเมื่อ 23 มกราคม 2560

คำสั่งที่ 1916/ 2559 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย x F_N	ราคากลาง	หมายเหตุ
	สภาพเดิม เป็นคันกว้างเฉลี่ย 3.00-15.00 ม. ฐานคันกว้าง เฉลี่ย 5.00-15.00 ม. สูงเฉลี่ยจากท้องนา 0.00-0.60 ม.ยาว 1,000 ม. ดำเนินการ ถมดินเสริมคันบดอัด ผิวคันกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. สูงเฉลี่ยจากหลังคันเดิมและท้องนา 1.80 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 8.86 ม.ยาว 900 ม.หรือ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 10,000 ลบ.ม.								
1	ปริมาตรดินถมจากการขนส่ง เพื่อยุบ 30% พร้อมบดทับ	10,000.00	ลบ.ม.	147.00	1,470,000.000	1.3375	196.613	1,966,125.000	
2	งานลงหินคลุกพร้อมบดทับ	410.00	ลบ.ม.	392.00	160,720.000	1.3375	524.300	214,963.000	
3	งานวางท่อ ϕ 0.40 ม.	10.00	ท่อน	502.00	5,020.000	1.3375	671.425	6,714.250	
4	งานวางท่อ ϕ 1.00 ม.	10.00	ต้น	2,210.00	22,100.000	1.3375	2,955.875	29,558.750	
รวม								2,217,361.000	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

1,657,840.000 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3375

รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

2,217,361.00 บาท

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

2,200,000 บาท

ตัวอักษร สองล้านสองแสนบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางนิตยา ทองสุก)

นายช่างโยธา อาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอมรชัย ศรีธาพันธุ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐนาท โพธิ์ภักดิ์)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ปรับปรุงคันกันน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัด

เส้นทางสาย หมู่ที่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า ถึง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	สภาพเดิม เป็นคันกว้างเฉลี่ย 3.00-15.00 ม. ฐานคันกว้าง เฉลี่ย 5.00-15.00 ม. สูงเฉลี่ยจากท้องนา 0.00-0.60 ม.ยาว 1,000 ม. ดำเนินการ ถมดินเสริมคันบดอัด ผิวคันกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. สูงเฉลี่ยจากหลังคันเดิมและท้องนา 1.80 ม. ฐานกว้างเฉลี่ย 8.86 ม.ยาว 900 ม.หรือปริมาตร ดินไม่น้อยกว่า10,000 ลบ.ม.					
1	ปริมาตรดินถมจากการขนส่ง เพื่อยุบ 30% พร้อมบดทับ	10,000.00	ลบ.ม.			
2	งานลงหินคลุกพร้อมบดทับ	410.00	ลบ.ม.			
3	งานวางท่อ ϕ 0.40 ม.	10.00	ท่อน			
4	งานวางท่อ ϕ 1.00 ม. พร้อมปักสลับแนว	10.00	ต้น			
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ ค่าไร่ ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)