

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศิริ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช
เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเขาศิริ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช
เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน..... เป็นเงิน ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ อน อบจ. ประ.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ อน อบจ. ประ.๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมพร ทองสุก วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๖.๒ นายพรชัย กอกุลชัง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
 - ๖.๓ นายมนต์ชัย สุภิกิจ นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

สรุปประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 420 ม. หน้า 0.15 ม.

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเขาศรี ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช เข้มเขตเทศบาลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

คำสั่งที่ 988/2559 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนน คสล. เงินล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,032,928	1.3347	1,378,649	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			1,378,649	
				1,375,000	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสมพร ทองสุก)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายพรชัย กอกุลซิง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายมนต์ชัย สุภักกิจ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณการค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ยาว 420 ม.หนา 0.15 ม.

ปร.4

ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร

แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านศรี ต.หัวเขา อ.เดิมบาง เขื่อน เขตเทศบาลเขาพระ อ.เดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี

บริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ที่อยู่.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกลี่ยบดอัดคันทางเดิม	2,520	ตร.ม.						
2	หินคลุกไหล่ทาง บดอัด	92	ลบ.ม.						
3	ทรายรองพื้น	126	ลบ.ม.						
4	งานตั้งแบบ	1,260	เมตร						
5	เหล็ก WIRE MESH ϕ 4มม. @ 0.20 ม.#	2,520	ตร.ม.						
6	RB 19	1137	กก.						
7	DB16	664	กก.						
8	วัสดุหอยดรอยต่อ	924	ม.						
9	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 Ksc.)	378	ลบ.ม.						
10	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						

รวมค่าวัสดุและแรงงาน

ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

ตัวอักษร.....

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

(.....)

ประทับตราห้างฯ (ถ้ามี)